

Poziom porównawczy 50,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	60,28	60,50	60,80	60,90	61,00	61,36
Rzędna dna kanału	57,14 / 57,71	57,95	58,18	58,40	58,62	58,86
Zagłębienie dna kanału [m]	3,14 / 2,57	2,55	2,61	2,50	2,37	2,50
Spadek / Długość [m]	4,5 ‰					L=253,50
Materiał, średnice	400×9,8 PVC-U_SDR34_I ; L= 253,5 m					
Odległości	0,00	53,50	103,50	153,50	203,50	253,50
Oznaczenia	SD0	SD1	SD2	SD3	SD4	SD5

Uwaga:
Wykopy pod kanalizację umocnione pełnym odeskowaniem
Odwadnianie wprost z wykopów za pośrednictwem studzienki zbiorczej Dn600 zagłębionej w dnie wykopów.

INWESTOR

Gmina Czerwonak

ul. Źródlana 39
62 - 004 Czerwonak

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Czerwonak

ul. Źródlana 39
62 - 004 Czerwonak

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "DROMAX"

ul. Milczańska 18A lok. 19, 61-131 POZNAŃ
e-mail: *biuro@dromax.com.pl*
tel. / fax. *+48 (0-61) 221 27 95*
web: *www.dromax.com.pl*

STADIUM	*PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY*
TEMAT	*Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej w m. Bolechowo Osiedle*
DZIAŁKI OBRĘB	*192; 194*
TYTUŁ RYSUNKU	*PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ w ul. Świerczewskiego*
BRANŻA	*SANITARNA*

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. Krystyna STAWSKA	
NR UPRAWNIEŃ/ SPECJALNOŚĆ	NB-7210 / 229 / 78 upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej	
OPRACOWAŁ	techn. Aleksandra JAŃCZAK	
	mgr inż. Michał BAUMGART	
SPRAWDZIŁ	inż. Jerzy STAWSKI	
NR UPRAWNIEŃ/ SPECJALNOŚĆ	KN-B-7342-5/97 upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej	

DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYSUNKU_ARKUSZ
29.10.2010	1:100/500	02_1
Nazwa pliku:	021_PB_SS_pd_01_A.dwg (021_PB_SS_pd_01_1A.pdf)	