

Stadium dokumentacji:

**SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

Zadanie:

AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Budowy ulicy Polnej na odcinku od km 0+000,00
do km 0+151,88 oraz ulicy Podgórznej na odcinku
od km 0+213,00 do km 0+318,50 w Kozięglowach

Miejscowość: **Kozięglowy** Powiat: **poznański** Woj.: **wielkopolskie**

Inwestor:

Gmina Czerwonak
ul. Źródłana 39
62-004 Czerwonak

Umowa:

WI.272.2.5.13 z dnia 01.02.2013r.

Stanowisko	Tytuł, Imię i nazwisko	Uprawnienia bud. nr	Podpis
Opracował:	mgr inż. Robert Salomon	WKP/0235/POOD/06	

Klasyfikacja głównych robót według Wspólnego Słownika Zamówień - kody CPV

Kod CPV	Opis
45000000	Roboty budowlane
45100000	Przygotowanie terenu pod budowę
45110000	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000	Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45111200	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000	Roboty w zakresie usuwania gleby
45112210	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700	Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112730	Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45200000	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45232000	Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232100	Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45232130	Rurociągi do odprowadzania wody burzowej
45233000	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100	Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233120	Roboty w zakresie budowy dróg
45233124	Drogi dojazdowe
45233200	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233226	Drogi dojazdowe
45233290	Instalowanie znaków drogowych

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-M-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	4
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
D.01.01.01	GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY	28
D.01.02.01	USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW	34
D.01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU	38
D.01.02.04	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	42
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	
D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW	47
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	
D.03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA	53
D.04.00.00	PODBUDOWY	
D.04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	67
D.04.02.01	WARSTWY ODCINAJĄCE	73
D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	79
D.04.04.02	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE	85
D.04.05.01	PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM	95
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	
D.05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA	105
D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA	123
D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	
D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME	140
D.07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE	148
D.07.08.01	OZNAKOWANIE ROBÓT	160
D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	
D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI I PALISADY	164
D.08.02.02	CHODNIK Z KOSTKI	170
D.08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE	176
D.08.04.01	ZJAZDY I WYJAZDY Z BRAM	182
D.08.05.01	ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH	189
D.09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA	
D.09.01.01	ZIELEŃ	195