0.23
MAG. SPRZĘTU
płytki gresowe
A: 57,70 m2

0.22
MAG. SPRZĘTU PODR.
płytki gresowe
A: 33,46 m2

0.21
WĘZEŁ SANITARNY
płytki ceramiczne
A: 12,19 m2

0.20
WĘZEŁ SANITARNY
płytki ceramiczne
A: 17,44 m2

0.19
KORYTARZ
płytki gresowe
A: 17,04 m2

0.24
HALA SPORTOWA
podłoga systemowa
A: 892,4 m2

0.18
KORYTARZ
płytki gresowe
A: 43,91 m2

0.1
PRZEDSIONEK
płytki gresowe
A: 3,67 m2

0.2
HALL
płytki gresowe
A: 33,58 m2

0.3
SZATNIA
płytki gresowe
A: 8,21 m2

0.4
POM. GOSP
płytki ceram.
A: 4,25 m2

0.5
WC NIEPEŁN.
płytki ceram.
m2 4,92 A:

0.6
SZATNIA TRENERA
płytki gresowe
A: 16,30 m2

0.7
WC
płytki ceram.
A: 5,32 m2

0.8
SZATNIA
wykładzina PCV
A12,38 m2

0.9
PRZEDSIONEK
płytki ceramiczne
A: 11,14 m2

0.10
WC NIEPEŁN.
płytki ceram.
A: 4,85 m2

0.11
PRYSZNICE
płytki ceramiczne
A: 10,65 m2

0.12
SZATNIA
wykładzina PCV
A: 12,38 m2

0.13
SZATNIA
wykładzina PCV
A: 12,38 m2

0.14
PRZEDSIONEK
płytki ceramiczne
A: 9,66 m2

0.15
WC
płytki ceram.
A: 2,22

0.16
PRYSZNICE
płytki ceramiczne
A: 11,37 m2

0.17
SZATNIA
wykładzina PCV
A: 12,38 m2

bramki do piłki ręcznej typu PESMENPOL

6x15x30 lub 60

8x15x30 lub 60

4x15x30

- 0,80
± 0,00
- 0,60
- 1,00
- 1,25
- 0,30

REI 120
EI 60

400cm - ODLEGŁOŚĆ PASA NIEPEŁNEGO

UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkieł, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
UL. PAMIĄTKOWA 2/37, 61-512 POZNAŃ
Tel \Fax 61 22 48 120 , e-mail: biuro@gpvt.pl

Numer umowy:	Branża: ARCHITEKTURA	Stadium dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY	
Inwestor:	URZĄD GMINY CZERWONAK UL. ŻRODLANA 39, 62-004 CZERWONAK		
Nazwa inwestycji:	BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OWIŃSKACH		
Lokalizacja inwestycji:	DZIAŁKA NR 191/4 OWIŃSKA		
Opracowali:	mgr inż.arch.Krzysztof Kozłowski		
Projekt. architektu.: Projektant	mgr inż.arch.Tomasz Białoszewski	upr.nr WP-028/00032/08/2011	
Sprawdzający	mgr. inż. arch. Grzegorz Pacer	upr. nr WP-028/00032/08/2007	
Treść rysunku:	RZUT PARTERU		
Data rozpoczęcia projektu:	Rysunek opracował:	Data:	Nr rysunku: Skala:
Ostatnia modyfikacja:		11.2015	A-02 1:50

UWAGA! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY AUTORSKIEGO CAŁOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
© Kopiowanie oraz wykorzystanie fragmentów w całości lub w części bez zgody autora zabronione.