

PRZEDMIAR ROBÓT 005-15-006

Inwestor: Gmina Czerwonak
62-004 Czerwonak, ul. Źródłana 39
Budowa: Urząd Gminy Czerwonak
Obiekt: Gminne przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki Pl. Zielony 4 Czerwonak
Rodzaj robót: Opaska wokół budynku+remont kominów ponad dachem
KOD CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

<u>DZIAŁ</u>	<u>1</u>	<u>Opaska wokół budynku przedszkola-elewacja południowa</u>			
<u>DZIAŁ</u>	<u>1.1</u>	<u>Elewacja południowa-opaska</u>			
10 KNR	231-01-06-03-00	Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie grub 6 cm	m ²	29,280	
20 KNR	231-00-02-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej prostokątnej 20x10x8 na podsypce piaskowej 5 cm	m ²	29,280	
	1		36,60*0,80	1,000 29,280	
30 KNR	231-04-01-02-00	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	37,400	
40 KNR	231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	2,244	
	1		37,40*0,06	1,000 2,244	
50 KNR	231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	37,400	
<u>DZIAŁ</u>	<u>2</u>	<u>Opaska wokół budynku przedszkola-elewacja północna</u>			
<u>DZIAŁ</u>	<u>2.1</u>	<u>Elewacja północna-opaska</u>			
60 KNR	231-01-06-03-00	Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie grub 6 cm	m ²	29,280	
70 KNR	231-00-02-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej prostokątnej 20x10x8 na podsypce piaskowej 5 cm	m ²	29,280	
	1		36,60*0,80	1,000 29,280	
80 KNR	231-04-01-02-00	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	37,400	
90 KNR	231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	2,244	
	1		37,40*0,06	1,000 2,244	
100 KNR	231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	37,400	
<u>DZIAŁ</u>	<u>3</u>	<u>Opaska wokół budynku przedszkola-elewacja wschodnia</u>			
<u>DZIAŁ</u>	<u>3.1</u>	<u>Elewacja wschodnia-opaska</u>			
110 KNR	231-01-06-03-00	Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie grub 6 cm	m ²	14,000	
	1		17,50*0,80	1,000 14,000	
120 KNR	231-00-02-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej prostokątnej 20x10x8 na podsypce piaskowej 5 cm	m ²	14,000	
130 KNR	231-04-01-02-00	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	17,500	
140 KNR	231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	1,050	
	1		17,50*0,06	1,000 1,050	
150 KNR	231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	17,500	
<u>DZIAŁ</u>	<u>4</u>	<u>Opaska wokół budynku przedszkola-elewacja zachodnia</u>			
<u>DZIAŁ</u>	<u>4.3</u>	<u>Elewacja zachodnia-opaska</u>			
160 KNR	231-01-06-03-00	Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie grub 6 cm	m ²	17,280	
	1		(17,50+2,05*2)*0,80	1,000 17,280	
170 KNR	231-00-02-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej prostokątnej 20x10x8 na podsypce piaskowej 5 cm	m ²	17,280	
	2		(17,50+2,05*2)*0,80	1,000 17,280	
180 KNR	231-04-01-02-00	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	21,600	
	1		17,50+2,05*2	1,000 21,600	
190 KNR	231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	1,296	
	1		21,60*0,06	1,000 1,296	
200 KNR	231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	21,600	
<u>DZIAŁ</u>	<u>5</u>	<u>Remont kominów nad dachem</u>			

210 KNR	401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m2	m ²		36,634	
	1	Kominy		$(0,45+0,86)*2*1,20+(0,45+1,20)*$ $2*1,10+(0,45+2,10)*2*1,40+(0,4$ $5+1,30)*2*0,80*2+(0,45+2,0)*2*$ $2,30+(0,45+1,80)*2*1,30$	1,000	36,634
220 KNR	401-07-27-01-00	Uzupełnienie tynków zew cementowych kat II ścian z cegły pow do 1 m2-wyrównanie i wzmocnienie bloków wentylacyjnych	m ²		36,634	
230 KNR	202-26-08-05-00	Docieplenie ścian - dodatkowa warstwa siatki na zaprawie ATLAS STOPTER	m ²		36,634	
240 KNR	202-09-31-01-50	Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podkładowa tynkarska CERPLAST	m ²		36,634	
250 KNR	202-09-31-02-50	Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 na ścianach	m ²		36,634	
260 KNR	202-26-30-05-00	Malowanie farbą SILSTAR	m ²		36,634	
DZIAŁ	6	<u>Prace zabezpieczające i porządkowe</u>				
270 KNR	401-04-20-01-00	Zastawy zabezpieczające na dachu z desek	metr		15,000	
280 KNR	401-04-20-02-00	Pomosty drewniane poziome na dachu	m ²		20,000	
290 KNR	401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³		0,733	
	12	Z poz 230		36,634*0,02	1,000	0,733
300 KNR	401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km do 10 km	m ³		0,733	