



- UWAGI:
1. ROBOTY NALEŻY PROWADZIĆ W TAKI SPOSÓB ABY NIE NARUSZYĆ STRUKTURY GRUNTU,
  2. JEŻELI POD CZAS WYKONYWANIA WYKOPU STWIERDZI SIĘ WYSTĘPOWANIE GRUNTU NIENOŚNEGO TO NALEŻY GO WYMIENIĆ NA POSPÓLKĘ ZAGĘSZCZANĄ WARSTWAMI O MIĄŻSZOŚCI WARSTWY 30CM I WSKAŹNIKU ZAGĘSZCZENIA  $I_s=0,98$
  3. OSTATNIĄ WARSTWĘ GRUNTU SPÓD FUNDAMENTÓW USUNĄĆ RĘCZNIE,
  4. PO WYKONANIU WYKOPU WEZWAĆ GEOLOGA DO DOKONANIA ODBIORU GRUNTU,
  5. FUNDAMENTY POSADAWIAĆ NIE MNIEJ JAK 80CM PONIŻEJ POZIOMU TERENU,
  6. POD FUNDAMENTY WYKONAĆ PODKŁAD Z BETONU C8/10, GR.10CM,
  7. PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTÓW UŁOŻYĆ TULEJĘ DO PRZEPROWADZENIA INSTALACJI,
  8. ŚCIANY FUNDAMENTOWE WYKONAĆ Z BŁOCZKA BETONOWEGO GR. 24CM KL. B20, NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ KL. 10MPa
  9. ZE STÓP I ŁAW WYPUŚCIĆ STARTERY SŁUPÓW I RDZENI ŻELBETOWYCH
  10. WYMIARY SPRAWDZIĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.

BETON C20/25  
 CHUDY BETON C8/10  
 STAL A-IIIIN /B500SP/  
 STAL A-I /St3S-b/  
 STAL PROFILOWA  
 STAL S235 JR

## RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1:100

<b>GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.</b>			
<b>UL. PAMIĄTKOWA 2/37, 61-512 POZNAŃ</b>			
Tel /Fax 61 22 48 120 , e-mail: biuro@gpvt.pl			
Numer umowy:	Brand:	KONSTRUKCYJNA	Stadium dokumentacji:
Investor:	<b>URZĄD GMINY CZERWONAK</b>		
<b>UL. ŻRÓDLANA 39, 62-004 CZERWONAK</b>			
Nazwa inwestycji:	<b>BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE</b>		
Lokalizacja inwestycji:	<b>PODSTAWOWEJ W OWIŃSKACH</b>		
Projektował:	inż. Sebastian Sakowski	uzp. nr 014/0046/POD/10	
Sprawił:	mgr inż. Zbigniew Wojciechowski	uzp. nr 20/09/OL	
Treść rysunku:	<b>RZUT FUNDAMENTÓW</b>		
Data rozpoczęcia projektu:	Rysunek sporządził:	Data	Nr rysunku
Ostatnia modyfikacja:		10.2015	K-01
Skala <b>1:100</b>			
<small>UWAGA! PROJEKT KONSTRUKCJI ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM</small>			
<small>© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie bez zgody właściciela dokumentacji zabronione</small>			