



SYMBOLE I OZNACZENIA

- proj. kabel zasilający
- pręt stalowy Φ 10,0mm
- GSZW - Główna Szyna Wyrównawcza
- RS - Rozdzielnia Sterownicza

UWAGA:
 Sztuczny uziom fundamentowy wykonać z pręta stalowego o Φ 10 mm. Pręt ułożyć na dnie wykopów fundamentowych w otulinie betonowej min 5 cm.
 Łączenie prętów poprzez spawanie.
 Wyprowadzenie do GSZW i przewody uziemiające wykonać taśmą stalową ocynkowaną Fe 25x4 mm.
 Połączenia z uziomem spawane. Ze sztucznym uziomem połączyć zbrojenie budowlane fundamentów.

		INŻYNIERIA SANITARNA	
		Opracował: mgr inż. M. Gatniewski	IV.2010
os. Przyjaźni 10/238 61-685 Poznań		Projektował: mgr inż. R. Majcherek	186/66 IV.2010
Zadanie Inwestycyjne: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA DZIAŁEK: 372/31, 371/6, 371/4 ZLOKALIZOWANYCH W BOLECHOWIE		Miejscowość: BOLECHOWO - gm. CZERWONAK	
Stadium: PBW		Imię i nazwisko:	Nr upr.:
Branża:		Data:	Podpis:
elektryczna		Treść rys.:	
PLAN		Skala:	
ZAGOSPODAROWANIA		1:50	
TERENU PRZEPOMPOWNI		Nr rys.:	
P2		4	

dz. nr 372/31

dz. nr 372/31

dz. nr 372/28 pas drogowy

dz. nr 372/28 pas drogowy