


Przekrój C-C

UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z całością dokumentacji.
4. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
5. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
6. Zgodnie z art. 22 ust.2 dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj.Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
7. Jeśli nie sprecyzowano inaczej wymiary podano w centymetrach.
8. Wszystkie styki aluminium i stali ocynkowanej zabezpieczyć przekładkami z folii PEHD lub membrany EPDM.
9. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytywów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
10. W sanitariatach ściany wykończyć płytkami ceramicznymi do wysokości min. 2m., chyba że w projekcie podano inaczej.
11. W pomieszczeniach mokrych między wylewką betonową a ociepleniem należy położyć izolację przeciwdźwiękową.
12. Pokrycie dachu należy montować zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem wszelkich wymogów dot. wentylacji poszycia.
13. Szczelną wentylacyjną wyposażać w siatkę przedwiotadom.
14. Obróbka blacharska okien wg systemowych rozwiązań wybranego producenta.
15. Blachę na rąbek stojący układać na legarach z zastosowaniem taśmy akustycznej.
16. W pomieszczeniach mokrych stosować płyty g-k o zmniejszonej nasiąkliwości (zielone).

 KLJ Architekci Łukasz Janiak 60-446 Poznań, ul. Cetniewska 8	
nazwa i adres budowy Rozbudowa i przebudowa przedszkola nr 2 im. Krasnala Hałababy wraz z infrastrukturą techniczną.	Działka. ewid. 107/28, obręb Koziegłowy
Tytuł rys. Przekrój C-C	data XII 2015
data XII 2015	skala PW
projektował mgr inż. arch. Łukasz Janiak nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/61/2009	data XII 2015
sprawdził mgr inż. arch. Katarzyna Janiak nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/29/2008	data XII 2015
opracował mgr inż. arch. Marlena Szwałek	nr rys. A 06