


Przekrój D-D

- UWAGI
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
 2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
 3. Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z całością dokumentacji.
 4. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań z zakresu sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
 5. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
 6. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
 7. Jeśli nie sprecyzowano inaczej wymiary podano w centymetrach.
 8. Wszystkie styki aluminium i stali ocynkowanej zabezpieczyć przekładkami z folii PEHD lub membrany EPDM.
 9. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwyty, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
 10. W sanitariatach ściany wykończyć płytkami ceramicznymi do wysokości min. 2m., chyba że w projekcie podano inaczej.
 11. W pomieszczeniach mokrych między wylewką betonową a ociepleniem należy położyć izolację przeciwwodną.
 12. Pokrycie dachu należy montować zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem wszelkich wymogów dot. wentylacji poszycia.
 13. Szczelinę wentylacyjną wyposażać w siatkę przeciw owadom.
 14. Obróbka blacharska okien wg systemowych rozwiązań wybranego producenta.
 15. Blachę na rąbek stojący układać na legarach z zastosowaniem taśmy akustycznej.
 16. W pomieszczeniach mokrych stosować płyty g-k o zmniejszonej nasiąkliwości (zielone).

 KLJ Architekci Łukasz Janiak 60-446 Poznań, ul. Cetniewska 8		
nazwa i adres budowy	Rozbudowa i przebudowa przedszkola nr 2 im. Krasnala Hałabały wraz z infrastrukturą techniczną. Działka. ewid. 107/28, obręb Koziegłowy	
tytuł rys.	Przekrój D-D	
data	skala	stadium
XII 2015	1:50	PW
projektował	mgr inż. arch. Łukasz Janiak nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/61/2009	
sprawdził	mgr inż. arch. Katarzyna Janiak nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/29/2008	
opracował	mgr inż. arch. Marlena Szwałek	nr rys. A 07