

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I ROBOTY ZIEMNE</b>					
1	KNR 231-08-13-03-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 51.0	metr metr	51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
2	KNR 231-08-12-03-00	Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu 3.06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.060</b>
3	KNR 231-08-05-03-00	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 24.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
4	KNR 231-08-02-07-00	Rozebranie podbudowy o grub do 15 cm 24.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
5	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek materiałów z rozbiórki na samochody samowyladowcze 43.55	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	43.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.550</b>
6	404-11-03-04-00 + 05x4	Wywóz materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora lub na wysypisko wraz z kosztami utylizacji 43.55	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	43.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.550</b>
7	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym 0.394	km km	0.394	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.394</b>
8	201-02-03-02-10 + 201-02-14-04-20	Wykopy, korytowanie pod warstwy drogowe, wywóz nadmiaru gruntu na wysypisko wraz z opłatą za składowanie 209.31	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	209.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>209.310</b>
<b>2 KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI</b>					
9	N006-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wtopiony 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (0,08 m3/m) 51.0	metr metr	51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
10	N006-04-03-03-00	Obrzeże betonowe 8x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (0,06 m3/m) 630.0	metr metr	630.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>630.000</b>
<b>3 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE</b>					
11	KNR 231-01-03-04-00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1-4 wraz z ewentualnym doziarnieniem istniejącego gruntu 793.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	793.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>793.000</b>
12	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa z dowozem, o grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm - pod chodnik Pod chodnik 793.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	793.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>793.000</b>
13	KNR 231-01-09-04-00	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa - dodatek za każdy 1 cm - pogrubienie o 3 cm do grubości 15 cm. Krotność=3 793.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	793.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>793.000</b>
14	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej 20x10 cm, grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm. Kostka w kolorze szarym 793.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	793.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>793.000</b>
<b>4 INNE ZAGADNIENIA</b>					
15	N004-14-24-02-00 analogia	Przełożenie studzienki wpustowej poza obręb przejścia dla pieszych w obrębie wyjazdu z Centrum Kultury 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja wysokościowa włączów studni kanalizacyjnych do rzędnych nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów z uwzględnieniem ich ewentualnej przebudowy 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	KNR 231-14-06-04-00	Regulacja wysokościowa zaworu gazowego 1	szt szt	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>	<b>ZIELEN</b>				
18 d.5	<b>KNR 221-01-03-01-00</b>	Przycięcie korony krzewów wzdłuż terenu inwestycji wraz z wywozem gałęzi 105.0	szt szt	105.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.000</b>
19 d.5	<b>KNR 221-01-04-04-00</b>	Przycięcie dolnych gałęzi drzew dla umożliwienia swobodnego przejścia 8	szt szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
20 d.5	<b>Kalkulacja indywidualna</b>	Przesadzenie krzewów w miejsce wskazane przez Inwestora 13.0+14.0+6.0	szt szt	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
21 d.5	<b>KNR 221-03-02-05-00</b>	Przesadzenie drzew w miejsce wskazane przez Inwestora 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22 d.5	<b>KNR 201-05-05-01-00</b>	Profilowanie powierzchni gruntu rodzimego pod tereny zielone 715.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	715.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>715.000</b>
23 d.5	<b>KNR 201-05-10-01-00</b>	Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości humusu ok.5 cm 715.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	715.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>715.000</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
-----	-------------