



- UWAGI:
1. ROBOTY NALEŻY PRZEWODZIĆ W TAKI SPOSÓB ABY NIE NARUSZYĆ STRUKTURY GRUNTU.
  2. JEŻELI POD CZAS WYKONYWANIA WYKOPU STWIERDZI SIĘ WYSTĘPOWANIE GRUNTU NIENOSZĄCEGO TO NALEŻY GO WYMIENIĆ NA POSPÓŁKĘ ZAGĘSZCZANĄ WARSTWAMI O MIĄŻSZOŚCI WARSTWY 30CM I WSKAŹNIKU ZAGĘSZCZENIA  $Is=0,98$
  3. OSTATNIĄ WARSTWĘ GRUNTU SPOD FUNDAMENTÓW USUNĄĆ RĘCZNIE.
  4. PO WYKONANIU WYKOPU WEZWAĆ GEOLOGA DO DOKONANIA ODBIORU GRUNTU.
  5. FUNDAMENTY POSADAWIĄC NIE MNIEJ JAK 80CM PONIŻEJ POZIOMU TERENU.
  6. POD FUNDAMENTY WYKONAĆ PODKŁAD Z BETONU C8/10, GR.10CM.
  7. PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTÓW UŁOŻYĆ TULEJE DO PRZEPROWADZENIA INSTALACJI.
  8. ŚCIANY FUNDAMENTOWE WYKONAĆ Z BŁOCZKA BETONOWEGO GR. 24CM KL. B20, NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ KL. 10MPa
  9. ZE STÓP I ŁAW WYPUSZCIĆ STARTERY SŁUPÓW I RDZENI ŻELBETOWYCH
  10. WYMIARY SPRAWDZIĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.

BETON C20/25  
 CHUDY BETON C8/10  
 STAL A-IIIIN /B500SP/  
 STAL A-I /St3S-b/  
 STAL PROFILOWA  
 STAL S235 JR

## RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1:100

<b>GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.</b>			
UL. PAMIĄTKOWA 2/37, 61-512 POZNAŃ Tel/Fax 61 22 48 120 , e-mail: biuro@gpvt.pl			
Numer umowy:	Branda:	Stadium dokumentacji:	BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Investor:	<b>URZĄD GMINY CZERWONAK</b> UL. ŹRÓDLANA 39, 62-004 CZERWONAK		
Nazwa inwestycji:	BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OWIŃSKACH		
Lokalizacja inwestycji:	DZIAŁKA NR 191/4 OWIŃSKA		
Projektował:	inż. Sebastian Sakowski	upr. nr WAW/046/POD/10	
Sprawił:	mgr inż. Zbigniew Wojciechowski	upr. nr 200/89/OL	
Tytuł rysunku:	<b>RZUT FUNDAMENTÓW</b>		
Data rozpoczęcia projektu:	Rysunek sporządził:	Data:	Nr rysunku:
Ostatnia modyfikacja:		10.2015	K-01
			Skala:
			1:100
UWAGA! PROJEKT KONSTRUKCJI ROZPATRYWAJĄC ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI			
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie bez zgody zamawiacza jest surowo zabronione.			