

## Kosztorys ofertowy

Budowa ulic Suchej i Wodnej w Kicinie wraz z placem u zbiegu ulic Wodnej i Nowe Osiedle - Branża sanitarna

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Kanalizacja deszczowa</b>						
<b>1.1. Roboty ziemne</b>						
1	KNR-W 2-01 0113/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,659		0,00
2	KNR-W 2-01 0211/04	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami przedsiębiornymi o pojemności łwzki 0,25m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1105,708		0,00
3	KNR-W 2-01 0310/02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 1,5m o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym	m <sup>3</sup>	122,855		0,00
4	KNR-W 2-01 0313/02	Pełne umocnienie balami drewnianymi pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3,0m w gruncie suchym kategorii III-IV wraz z rozbiórka	m <sup>2</sup>	3071,408		0,00
5	KNR-W 2-18 0511/03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm podsvpka - dostawa kruszywa	m <sup>3</sup>	105,203		0,00
6	KNR-W 2-18 0511/02	Obsypka rurociągu z materiałów sypkich - dostawa kruszywa	m <sup>3</sup>	101,348		0,00
7	KNR-W 2-18 0511/03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - zasvpka - dostawa kruszywa	m <sup>3</sup>	105,203		0,00
8	KNR 2-01 0610/06	Wymiana gruntu nienośnego	m <sup>3</sup>	916,755		0,00
9	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III - <u>wywóz nadmiaru gruntu</u>	m <sup>3</sup>	1228,563		0,00
10	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja ziemi z wykopów	m <sup>3</sup>	1228,563		0,00
Roboty ziemne						<b>0,00</b>
<b>1.3. Roboty montażowe</b>						
11	KNR-W 2-18 0408/03	Kanały z rur PVC-U klasy S litych SDR34 o średnicy zewn. 200/5,9mm	m	64,52		0,00
12	KNR-W 2-18 0408/04	Kanały z rur PVC-U klasy S litych SDR34 o średnicy zewn. 250/6,2mm	m	598		0,00
13	KNR-W 2-18 0421/04	Trójnik PVC kanalizacji zewnętrznej o średnicy zewnętrznej 250/200 mm	szt	3		0,00
14	KNR-W 2-18 0513/08	Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kręgów betonowych w gotowym wykopie	m <sup>3</sup>	3,179		0,00
15	KNR-W 2-18 0524/02	Studzienki ściekowe DN 500 uliczne betonowe z osadnikiem z wpustami ulicznymi	szt	16		0,00
16	KNR-W 2-18 0513/01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm	studnie	23		0,00
17	KNR-W 2-18 0513/05	Montaż separatora OS-SP - dostawa separatora po stronie Zamawiającego	szt	1		0,00
18	Kalkulacja własna	Regulator przepływu Q=30l/s	kpl	1		0,00
19	KNR 2-31 0602/03	Wylot Dn 250	szt	1		0,00
20	KNR-W 2-18 0901/01	Montaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - 1SN, gł.osi=0,90	kpl	9		0,00
21	KNR-W 2-18 0901/01	Montaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - 1t, gł.osi=0,70	kpl	10		0,00
22	KNR-W 2-18 0901/01	Montaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - 1t, gł.osi=0,90	kpl	5		0,00
23	KNR-W 2-18 0903/01	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów gA63, gł.osi=0,90	kpl	1		0,00
24	KNR-W 2-18 0903/01	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów wA110, gł.osi=1,66	kpl	1		0,00
25	KNR-W 2-18 0903/01	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów gA32, gł.osi=1,00	kpl	1		0,00
26	KNR-W 2-18 0903/01	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów ks160, rz.osi=97,58	kpl	1		0,00
27	KNR-W 2-18 0903/01	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów wA25, gł.osi=1,61	kpl	1		0,00
28	KNR-W 2-18 0903/01	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów wA150, gł.osi=1,68	kpl	2		0,00
29	KNR-W 2-18 0903/01	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów wA32, gł.osi=1,62	kpl	1		0,00

## Kosztorys ofertowy

Budowa ulic Suchej i Wodnej w Kicinie wraz z placem u zbiegu ulic Wodnej i Nowe Osiedle - Branża sanitarna

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
30	KNR-W 2-18 0903/01	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów gA32, gł.osi=0,90	kpl	2		0,00
31	KNR-W 2-18 0903/01	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów gA32, gł.osi=1,22	kpl	1		0,00
32	KNR-W 2-18 0903/01	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów gA63, gł.osi=1,00	kpl	1		0,00
33	KNR-W 2-18 0903/01	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów ks160, gł.osi=1,60	kpl	1		0,00
34	KNR-W 2-18 0903/01	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów ks160, gł.osi=1,68	kpl	1		0,00
35	KNR-W 2-18 0903/01	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów ks160, rz.osi=99,21	kpl	1		0,00
36	KNR-W 2-18 0903/01	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów wA63, gł.osi=1,63	kpl	1		0,00
37	KNR-W 2-18 0903/01	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów gA25, gł.osi=0,90	kpl	4		0,00
38	KNR-W 2-18 0903/01	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów gA32, gł.osi=0,90	kpl	2		0,00
39	KNR-W 2-18 0903/01	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów wA160, gł.osi=1,68	kpl	1		0,00
		Roboty montażowe				<b>0,00</b>
		<b>1.4. Próby szczelności</b>				
40	KNR 2-18 0804/02	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm	m	64,52		0,00
41	KNR 2-18 0804/03	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 250mm	m	598		0,00
		Próby szczelności				<b>0,00</b>
		Kanalizacja deszczowa				<b>0,00</b>
42	Kalkulacja własna	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC- U klasy S litych SDR34 o średnicy 160 mm do granicy działki nr 84	kpl	1		0,00
		Razem k.b.				<b>0,00</b>
		Podatek VAT 23%				0,00
		Ogółem				<b>0,00</b>