

## Kosztorys

Budowa ulic Suchej i Wodnej w Kicinie wraz z placem u zbiegu ulic Wodnej i Nowe Osiedle - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

| Nr poz.                       | Podstawa       | Opis robót  | Jm         | Ilość  | Cena | Wartość |
|-------------------------------|----------------|---|------------|--------|------|---------|
| 1                             | 2              | 3   | 4          | 5      | 6    | 7       |
| <b>Instalacje elektryczne</b> |                |   |            |        |      |         |
| 1                             | KNNR 5 0405/03 | Skrzynka oświetleniowa  | szt.       | 1      |      | 0,00    |
| 2                             | KNNR 5 0701/02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III  | m3         | 160,72 |      | 0,00    |
| 3                             | KNNR 5 0706/01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m   | m          | 574    |      | 0,00    |
| 4                             | KNNR 5 0705/01 | Ułożenie rur osłonowych DVK 110   | m          | 105    |      | 0,00    |
| 5                             | KNNR 5 0707/01 | Układanie kabli YKY 5x25 w rowach kablowych ręcznie   | m          | 665    |      | 0,00    |
| 6                             | KNNR 5 0702/02 | Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III   | m3         | 137,76 |      | 0,00    |
| 7                             | KNNR 5 1001/01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SAL70   | szt.       | 10     |      | 0,00    |
| 8                             | KNNR 5 1001/01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SAL60   | szt.       | 7      |      | 0,00    |
| 9                             | KNNR 5 1002/01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie  | szt.       | 6      |      | 0,00    |
| 10                            | KNNR 5 1002/02 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie  | szt.       | 1      |      | 0,00    |
| 11                            | KNNR 5 1003/02 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m                       | kpl.przew. | 17     |      | 0,00    |
| 12                            | KNNR 5 1004/01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie   | szt.       | 10     |      | 0,00    |
| 13                            | KNNR 5 1004/02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku   | szt.       | 7      |      | 0,00    |
| 14                            | KNNR 5 0705/02 | rura SV50   | m          | 3,5    |      | 0,00    |
| 15                            | KNNR 5 0707/01 | Układanie kabli YKY 4x25 w rowach kablowych ręcznie   | m          | 15     |      | 0,00    |
| 16                            | KNNR 5 0406/01 | Ogranicznik przepięć GXO 0,66/5kA   | kpl        | 1      |      | 0,00    |
| 17                            | KNNR 5 0406/01 | Zabezpieczenie napowietrzne BNU 63A z wkładką topikową 40A  | kpl        | 1      |      | 0,00    |
| 18                            | KNNR 5 0605/08 | Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III  | m          | 54     |      | 0,00    |
| 19                            | KNNR 9 1005/03 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku ( 4 szt.) oraz sieci zasilającej długości 334 mb. wraz z utylizacją |            |        |      |         |

## Kosztorys

Budowa ulic Suchej i Wodnej w Kicinie wraz z placem u zbiegu ulic Wodnej i Nowe Osiedle - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

| Nr poz. | Podstawa | Opis robót             | Jm  | Ilość | Cena | Wartość     |
|---------|----------|------------------------|-----|-------|------|-------------|
| 1       | 2        | 3                      | 4   | 5     | 6    | 7           |
|         |          |                        | kpl | 4     |      | 0,00        |
|         |          | Instalacje elektryczne |     |       |      | <b>0,00</b> |
|         |          | Razem k.b.             |     |       |      | <b>0,00</b> |
|         |          | Podatek VAT 23%        |     |       |      | 0,00        |
|         |          | Ogółem                 |     |       |      | <b>0,00</b> |