

PRZEDMIAR ROBÓT 179-01-001

CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Budowa: Przyłącze wodociągowe
Obiekt: Budynek biurowo-usługowy GOPS
Rodzaj robót: Inżynieryjne
Lokalizacja: Czerwonak
Ul. Gdyńska, dz. 64, 63/1 w Czerwonaku

Inwestor: Gmina Czerwonak
62-004 Czerwonak, ul. Źródłana 39

Przedmiar sporządził: Tomasz Karłowski

Data opracowania przedmiaru: 16-02-2018

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 179-01-001

CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Budowa: Przyłącze wodociągowe
Obiekt: Budynek biurowo-usługowy GOPS
Rodzaj robót: Inżynieryjne
Lokalizacja: Czerwonak
Ul. Gdyńska, dz. 64, 63/1 w Czerwonaku

Zamawiający: Gmina Czerwonak
62-004 Czerwonak, ul. Źródłana 39

PRZEDMIAR 179-01-001

Strona 1

16-02-2018

SYKAL-002782

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

1 Przyłącze wodociągowe CPV 45321300-8:

PRZEDMIAR ROBÓT 179-01-001

CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Budowa: Przyłącze wodociągowe
 Obiekt: Budynek biurowo-usługowy GOPS
 Rodzaj robót: Inżynieryjne
 Lokalizacja: Czerwonak
 Ul. Gdyńska, dz. 64, 63/1 w Czerwonaku

Inwestor: Gmina Czerwonak
 62-004 Czerwonak, ul. Źródłana 39

PRZEDMIAR 179-01-001

Strona 1

16-02-2018

SYKAL-002782

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Przyłącze wodociągowe CPV 45321300-8:		
1	10	WKNR W201-01-13-08-00	Roboty pomiarowe - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0,015
1	20	KNR 201-02-06-05-10	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 4 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km	m ³	16,500
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Studnia wodomierzowa - komora startowa	2,5*2,5*2	12,500
		2	Komora końcowa	2*1*2	4,000
1	30	KNR 201-03-20-04-00	Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-2	m ³	11,413
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Studnia wodomierzowa	12,5-3,14*1,8*1,8*.25*2	7,413
		2	Komora końcowa	4	4,000
1	40	MAT 1601201	Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	11,413
1	50	KNR 218-09-02-03-00	Nasada rurowa (Havex) na istniejących rurociągach ø 150	szt	1,000
1	60	WKNR W218-02-13-01-00	Anal. Zasuwa ø 50 do przyłączy domowych	kmpl	1,000
1	70	KNR 999-00-00-10-00+	Przewiert sterowany wraz z rurą przewodową PE 100 RC sr.63 SDR 11	metr	15,100
1	80	KNR 219-01-34-02-00	Anal. Oznakowanie zasuw wodociągu na słupku stalowym	kmpl	1,000
1	90	WKNR W218-01-14-01-10	Anal. Kształtka PE/stal ø 63/50	szt	1,000
1	100	WKNR W215-01-30-06-01	Zawór kulowy gwintowany instalacji wodociągowej z rur stalowych ø 50	szt	3,000
1	110	WKNR W215-01-30-06-00	Anal. Zawór antyskażeniowy EA271 ø 50	szt	1,000
1	120	WKNR W215-01-23-03-02	Dodatek za podejście do wodomierza skrzydełkowego w rurociągu PE ø 25	kmpl	1,000
1	130	WKNR W218-07-04-01-00	Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE ø 90-110	szt	1,000
1	140	WKNR W218-07-07-01-00	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) ø do 150	szt	1,000
1	150	WKNR W218-07-08-01-00	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m) ø do 150	szt	1,000
1	160	WKNR W218-05-13-05-00	Anal. Studnia wodomierzowa z kręgów betonowych ø 1500 głębokości 2 m	szt	1,000
1	170	WKNR W218-05-29-01-00	Osadzenie włazu żeliwnego o wadze do 60 kg	szt	1,000
1	180	WKNR W218-05-13-08-00	Podstawa studni betonowa z betonu B-10	m ³	0,600
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		2*2*0,15	0,600

