

Zestawienie montażowe oświetlenia drogowego
Miękowo ul. Stokrotkowa

Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Trasa	wykop ręczny	długość kabla NAYY-J 4x35mm ²	długość przewodu YDY 3x2,5mm ²	rura ochronna SRS110	rura ochronna BE75	szafka oświetleniowa SO	stup AL 7/4+fundament B-120	wysięgnik-dostosowany do typu słupa	oprawa LED 52W	tabliczka bezpiecznikowa IZK	opaski kablowe OKI	folia ochronna niebieska	bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm
		m	m	m	m	m	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	szt	m	m
1	ZK - SO	1	5				1					2	1	5
2	SO -I/1	23	27	7	10			1	1	1	1	4	23	27
3	I/1 - I/2	28	32	7	30			1	1	1	1	4	28	32
4	I/2 - I/3	35	39	7	34			1	1	1	1	5	35	39
5	I/3 - I/4	43	47	7	14			1	1	1	1	6	43	47
6	I/4 - I/5	37	41	7	4			1	1	1	1	5	37	41
7	I/5 - I/6	42	46	7	12			1	1	1	1	6	42	46
8	I/6 - I/7	29	33	7				1	1	1	1	4	29	33
9	I/7 - I/8	29	33	7	5			1	1	1	1	4	29	33
10	SO -II/1	11	15	7	1			1	1	1	1	3	11	15
11	II/1 - II/2	38	42	7				1	1	1	1	5	38	42
12	II/2 - II/3	35	39	7				1	1	1	1	5	35	39
	suma :	351	399	77	110	0	1	11	11	11	11	52	351	399

mgr inż. Bohdan Kuroczycki Sanituzyc
upr. do projekt., nadz. i kier. rob. elekt.,
bez ograniczeń 2173 Pw, 500/17 w
ul. Świdnicka 21/3, tel. (061) 4261642
6-00 Gniezno

mgr inż. Andrzej Kurajczyk
Up. do projekt. WKP/0131/P00E/05
Up. do nadz. i kier. rob. WKP/0291/0W0E/0
Rob. elektr. bez ograniczeń
ul. Zielna 6/62-500 Gniezno
tel. nr 61 426-16-59