

Zestawienie montażowe oświetlenia drogowego

Lp.	Trasa	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		wykop ręczny	długość kabla YAKV 4x35mm ²	długość przewodu YDY 3x2,5mm ²	rura ochronna SRS75	rura ochronna BE75	szafka oświetleniowa SO z fundamentem do wymiany	stulp AL 7/4+fundament B-60	wysięgnik-dostosowany do typu słupa	oprawa LED 39W	tabliczka zabezpiecznikowa TB25/1	opaski kablowe OKI	folia ochronna niebieska	bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm
		m	m	m	m	m	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	szt	m	m
Czerwonak ul. Polna - Makowa														
1	SO - I/1	66	72	7	21		1	1	1	1	1	8	66	73
2	I/1 - I/2	32	38	7	4			1	1	1	1	5	32	39
3	I/2 - I/3	24	30	7				1	1	1	1	4	24	31
4	I/3 - I/4	20	26	7	3			1	1	1	1	4	20	27
suma :		142	166	28	28	0	1	4	4	4	4	21	142	170

mgr inż. Andrzej Kuroczycy-Saniutycz
 Upr. do projekt. WKP/0131/PODE/06
 Upr. do nadz. i kier. rob. WKP/0291/OWGE/04
 Rob. elektr. bez ograniczeń
 ul. Zielna 6, 62-200 Gniezno
 tel. 061 224 15 54

mgr inż. Bohdan Kuroczycy-Saniutycz
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
 w zakresie instalacji elektrycznych
 nr ewid. 45/80/Pw