

Tabela robót ziemnych CIAG I

hektometr	powierzchnia		średnia powierzchnia		odległość	objętość	
	wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp
	+	-	+	-		+	-
	m ²		m ²			m	m ³
Zestawienie wyników:						1358,92	2778,87
0+00,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
0+11,38	1,11	10,63	0,56	5,32	11,38	6,32	60,48
0+41,72	0,00	10,86	0,56	10,75	30,34	16,84	326,00
0+64,04	0,38	9,39	0,19	10,13	22,32	4,24	225,99
1+00,00	1,33	10,40	0,86	9,90	35,96	30,75	355,82
1+22,47	5,49	0,58	3,41	5,49	22,47	76,62	123,36
1+51,23	5,25	0,55	5,37	0,57	28,76	154,44	16,25
1+83,41	9,99	0,49	7,62	0,52	32,18	245,21	16,73
2+02,30	1,84	3,10	5,92	1,80	18,89	111,73	33,91
2+30,74	1,12	5,41	1,48	4,26	28,44	42,09	121,01
2+65,00	1,16	5,68	1,14	5,55	34,26	39,06	189,97
2+89,67	0,66	7,03	0,91	6,36	24,67	22,45	156,78
3+14,20	1,86	4,02	1,26	5,53	24,53	30,91	135,53
3+38,56	2,28	2,76	2,07	3,39	24,36	50,43	82,58
3+60,92	0,00	11,13	1,14	6,95	22,36	25,49	155,29
3+90,00	3,46	0,86	1,73	6,00	29,08	50,31	174,33
4+12,68	0,00	6,88	1,73	3,87	22,68	39,24	87,77
4+40,00	1,97	3,91	0,99	5,40	27,32	26,91	147,39
4+90,00	2,23	4,52	2,10	4,22	50,00	105,00	210,75
5+16,67	1,80	1,90	2,02	3,21	26,67	53,74	85,61
5+43,82	1,98	1,48	1,89	1,69	27,15	51,31	45,88
5+75,41	8,60	0,24	5,29	0,86	31,59	167,11	27,17
5+77,44	0,00	0,00	4,30	0,12	2,03	8,73	0,24

Tabela robót ziemnych CIĄG II

hektometr	powierzchnia		średnia powierzchnia		odległość	objętość	
	wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp
	+	-	+	-		+	-
m ²		m ²		m	m ³		
Zestawienie wyników:						164,67	478,75
0+00,00	0,30	2,43	X	X	X	X	X
0+08,62	0,30	2,43	0,30	2,43	8,62	2,59	20,95
0+36,44	1,19	3,85	0,75	3,14	27,82	20,73	87,35
0+82,30	0,25	1,95	0,72	2,90	45,86	33,02	132,99
1+05,76	0,16	4,30	0,21	3,13	23,46	4,81	73,31
1+35,16	3,04	2,11	1,60	3,21	29,40	47,04	94,23
1+47,26	2,54	3,81	2,79	2,96	12,10	33,76	35,82
1+56,21	2,54	3,81	2,54	3,81	8,95	22,73	34,10

Tabela robót ziemnych CIĄG III

hektometr	powierzchnia		średnia powierzchnia		odległość	objętość	
	wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp
	+	-	+	-		+	-
m ²		m ²		m	m ³		
Zestawienie wyników:						21,31	68,72
0+00,00	0,92	4,08	X	X	X	X	X
0+09,81	0,92	4,08	0,92	4,08	9,81	9,03	40,02
0+20,44	0,96	0,91	0,94	2,50	10,63	9,99	26,52
0+25,22	0,00	0,00	0,48	0,46	4,78	2,29	2,17

Tabela robót ziemnych CIĄG IV

hektometr	powierzchnia		średnia powierzchnia		odległość	objętość	
	wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp
	+	-	+	-		+	-
m ²		m ²		m	m ³		
Zestawienie wyników:						34,40	41,03
0+00,00	0,50	1,02	X	X	X	X	X
0+07,93	0,50	1,02	0,50	1,02	7,93	3,97	8,09
0+28,65	0,98	0,76	0,74	0,89	20,72	15,33	18,44
0+45,71	0,79	0,94	0,89	0,85	17,06	15,10	14,50

Tabela robót ziemnych CIĄG I

HUMUS

hektometr	powierzchnia	średnia powierzchnia	odległość	objętość
	wykop	wykop		wykop
	+	+		+
	m ²	m ²		m
Zestawienie wyników:				4408,51
0+00,00	13,67	X	X	X
0+11,38	13,67	13,67	11,38	155,56
0+41,72	12,59	13,13	30,34	398,36
0+64,04	12,46	12,53	22,32	279,56
1+00,00	9,61	11,04	35,96	396,82
1+22,47	8,00	8,81	22,47	197,85
1+51,23	8,27	8,14	28,76	233,96
1+83,41	6,96	7,62	32,18	245,05
2+02,30	6,66	6,81	18,89	128,64
2+30,74	7,08	6,87	28,44	195,38
2+65,00	6,28	6,68	34,26	228,86
2+89,67	6,50	6,39	24,67	157,64
3+14,20	6,15	6,33	24,53	155,15
3+38,56	6,08	6,12	24,36	148,96
3+60,92	6,77	6,43	22,36	143,66
3+90,00	6,20	6,49	29,08	188,58
4+12,68	6,43	6,32	22,68	143,22
4+40,00	6,14	6,29	27,32	171,71
4+90,00	6,18	6,16	50,00	308,00
5+16,67	5,92	6,05	26,67	161,35
5+43,82	6,09	6,01	27,15	163,04
5+75,41	6,60	6,35	31,59	200,44
5+77,44	0,00	3,30	2,03	6,70

Tabela robót ziemnych CIĄG II HUMUS				
hektometr	powierzchnia	średnia powierzchnia	odległość	objętość
	wykop	wykop		wykop
	+	+		+
	m ²	m ²		m
Zestawienie wyników:				708,67
0+00,00	4,13	X	X	X
0+08,62	4,13	4,13	8,62	35,60
0+36,44	4,56	4,35	27,82	120,88
0+82,30	3,12	3,84	45,86	176,10
1+05,76	5,05	4,09	23,46	95,83
1+35,16	5,23	5,14	29,40	151,12
1+47,26	6,50	5,87	12,10	70,97
1+56,21	6,50	6,50	8,95	58,18

Tabela robót ziemnych CIĄG III HUMUS				
hektometr	powierzchnia	średnia powierzchnia	odległość	objętość
	wykop	wykop		wykop
	+	+		+
	m ²	m ²		m
Zestawienie wyników:				108,28
0+00,00	5,09	X	X	X
0+09,81	5,09	5,09	9,81	49,93
0+20,44	3,10	4,10	10,63	43,53
0+25,22	3,10	3,10	4,78	14,82

Tabela robót ziemnych CIĄG IV HUMUS				
hektometr	powierzchnia	średnia powierzchnia	odległość	objętość
	wykop	wykop		wykop
	+	+		+
	m ²	m ²		m
Zestawienie wyników:				122,83
0+00,00	2,74	X	X	X
0+07,93	2,74	2,74	7,93	21,73
0+28,65	2,63	2,69	20,72	55,63
0+45,71	2,70	2,67	17,06	45,46