

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45000000-7, Roboty budowlane      000000-7, Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI:      Koziegłowy, Karolin, gm. Czerwonak; dz. nr 330/4, 330/5, 330/6 obręb Koziegłowy 302104\_2\_0006

NAZWA INWESTORA:      Gmina Czerwonak; ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana zagospodarowanie teremu      Piotr Staszewski

---

*Każdy potencjalny oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego robót pozostaje po stronie Oferenta*

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Obmiar

| Lp.      | Podstawa   | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|----------|--|--|------|---------|---------|
| 1        |  | Plac zabaw Karolin   |      |         |         |
| 1.1      |  | Prace przygotowawcze   |      |         |         |
| 1 d.1.1  | KNR 2-01<br>0126-01                                    | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek  | m2   |         |         |
|          | usunięcie ziemi ze stref upadku                        | 120,0 + 30,0 + 38,0 + 124,0 + 106  | m2   | 418,000 |         |
|          |  |  |      | RAZEM   | 418,000 |
| 2 d.1.1  | KNNR-W 10<br>2213-03                                   | Skarpowanie nasypów koparkami z przemieszczeniem urobku spycharkami na nasyp; warstwa zdejmowana gr 30 cm, grunt kat IV koparka podsiębierna 0,40 m3                   | m2   |         |         |
|          |  | 312  | m2   | 312,000 |         |
|          |  |  |      | RAZEM   | 312,000 |
| 1.2      |  | Plac zabaw - nawierzchnie  |      |         |         |
| 3 d.1.2  | KNR 2-02<br>1101-07                                    | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym   | m3   |         |         |
|          |  | poz.1 * 0,15   | m3   | 62,700  |         |
|          |  |  |      | RAZEM   | 62,700  |
| 1.3      |  | Obrzeża  |      |         |         |
| 4 d.1.3  | KNR 2-31<br>0407-05                                    | Wymiana/Montaż/Regulacja obrzeży betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - przyjęto 30% obrzeży do wymiany | m    |         |         |
|          |  | 202,0 + 192,0 + 36,0 + 31,0  | m    | 461,000 |         |
|          |  |  |      | RAZEM   | 461,000 |
| 5 d.1.3  | KNR 2-31<br>0407-05                                    | Obrzeża betonowe o wymiarach 5x25x100cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową   | m    |         |         |
|          |  | 5,5 * 3 + 14 + 27 + 42   | m    | 99,500  |         |
|          |  |  |      | RAZEM   | 99,500  |
| 6 d.1.3  | KNR 2-31<br>0407-05                                    | Obrzeża betonowe o wymiarach 12x18x60 PALISADA na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  | m    |         |         |
|          |  | 6 + 12 + 10  | m    | 28,000  |         |
|          |  |  |      | RAZEM   | 28,000  |
| 7 d.1.3  | KNR 2-31<br>0407-05                                    | Obrzeża betonowe o wymiarach 12x18x40 PALISADA na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  | m    |         |         |
|          |  | 5,5  | m    | 5,500   |         |
|          |  |  |      | RAZEM   | 5,500   |
| 1.4      |  | Remont i utwardzenie ścieżek pieszych  |      |         |         |
| 8 d.1.4  | KNR K-04<br>0403-02<br>wycena indywidualna             | Usuwanie chwastów z powierzchni ścieżek  | m2   |         |         |
|          |  | 280  | m2   | 280,000 |         |
|          |  |  |      | RAZEM   | 280,000 |
| 9 d.1.4  | KNR 2-31<br>0202-05                                    | Nawierzchnia mineralna statyczna 0-8mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm  | m2   |         |         |
|          |  | 280  | m2   | 280,000 |         |
|          |  |  |      | RAZEM   | 280,000 |
| 1.5      |  | Zieleń i nasadzenia  |      |         |         |
| 10 d.1.5 | KNR 2-21<br>0218-03                                    | Mechaniczne rozścielenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie płaskim   | m3   |         |         |
|          | rozścielenie ziemi ze stref upadku na terenie zielonym | poz.1 * 0,15   | m3   | 62,700  |         |
|          |  |  |      | RAZEM   | 62,700  |
| 11 d.1.5 | KNR 2-01<br>0505-04                                    | Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III   | m2   |         |         |
|          |  | 420  | m2   | 420,000 |         |
|          |  |  |      | RAZEM   | 420,000 |
| 12 d.1.5 | KNR 2-21<br>0401-02                                    | Reczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III   | m2   |         |         |
|          |  | 420  | m2   | 420,000 |         |
|          |  |  |      | RAZEM   | 420,000 |
| 13 d.1.5 | KNR 2-21<br>0703-01                                    | Pielęgnacja trawników wykonanych darniowaniem pełnym na terenie płaskim  | m2   |         |         |
|          |  | 420  | m2   | 420,000 |         |
|          |  |  |      | RAZEM   | 420,000 |
| 1.6      |  | Mała architektura  |      |         |         |

## Obmiar

| Lp.         | Podstawa            | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|---------------------|---|------|---------|-------|
| 14<br>d.1.6 | wycena indywidualna | Zestaw zabawowy sprawnościowy LINARIUM PIARMIDA - dostawa montaż - komplet (wykonanie podbudowy, stopy fundamentowe, dostawa i montaż urządzenia, wykonanie strefy upadku)                  | kpl  |         |       |
|             |                     | 1   | kpl  | 1,000   |       |
|             |                     |   |      | RAZEM   | 1,000 |
| 15<br>d.1.6 | wycena indywidualna | Zestaw zabawowy sprawnościowy LINOWIEC - (12 modułów) - dostawa montaż - komplet (wykonanie podbudowy, stopy fundamentowe, dostawa i montaż urządzenia, wykonanie strefy upadku)            | kpl  |         |       |
|             |                     | 1   | kpl  | 1,000   |       |
|             |                     |   |      | RAZEM   | 1,000 |
| 16<br>d.1.6 | wycena indywidualna | Zestaw zabawowy sprawnościowy WSPINACZKA - Wielokąt wspinaczkowy - dostawa montaż - komplet (wykonanie podbudowy, stopy fundamentowe, dostawa i montaż urządzenia, wykonanie strefy upadku) | kpl  |         |       |
|             |                     | 1   | kpl  | 1,000   |       |
|             |                     |   |      | RAZEM   | 1,000 |
| 17<br>d.1.6 | wycena indywidualna | Zestaw zabawowy sprawnościowy ZJAZD LINOWY - dł. 27m- dostawa montaż - komplet (wykonanie podbudowy, stopy fundamentowe, dostawa i montaż urządzenia, wykonanie strefy upadku)              | kpl  |         |       |
|             |                     | 1   | kpl  | 1,000   |       |
|             |                     |   |      | RAZEM   | 1,000 |
| 18<br>d.1.6 | wycena indywidualna | Zestaw zabawowy sprawnościowy TRAMPOLINA kwadratowa pole skoku 150x150- dostawa montaż - komplet (wykonanie podbudowy, posadowienie, dostawa i montaż urządzenia, wykonanie strefy upadku)  | kpl  |         |       |
|             |                     | 1   | kpl  | 1,000   |       |
|             |                     |   |      | RAZEM   | 1,000 |
| 19<br>d.1.6 | wycena indywidualna | Ławki - dostawa i montaż  | szt  |         |       |
|             |                     | 4   | szt  | 4,000   |       |
|             |                     |   |      | RAZEM   | 4,000 |
| 20<br>d.1.6 | wycena indywidualna | Kosz - dostawa i montaż   | szt  |         |       |
|             |                     | 2   | szt  | 2,000   |       |
|             |                     |   |      | RAZEM   | 2,000 |