



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WPUSTU ŚCIEKOWEGO:

Poz.	Nazwa elementu	Nr normy lub katalogu
1	Skrzynka wpustu deszczowego ulicznego D=400 z rusztem uchylnym	
2	Pierścień odciążający	KB1-38.4.3(4)81
3	Rura żelbetowa bez stopki ϕ 0.50 m L=10 m	KB1-38.4.3(6)78
4	Żelbetowy krag z wylotem ϕ 0.20 m KW-50	KB1-38.4.3(4)81
5	Płyta fundamentowa P-15	KB1-38.4.3(4)81
6	Rura żelbetowa bez stopki ϕ 0.50 m L=0.5 m (odciąg z rury L=1.0 m)	KB1-38.4.3(6)78

OPRACOWANO NA PODSTAWIE ELEMENTÓW TYPOWYCH WPUSTU ULICZNEGO WG KB4 3.3.10(1)

UWAGA!
 -Przykanaliki wykonać z rur PVC Dn200
 -Obsypkę przykanalików zagęścić do 100% wg Proctora
 -Rzędne wpustów oraz wylotów przykanalików ujęto w opisie technicznym

Lp.	Nr wpustu	Średnica [m]	Rzędne		Rzędna wylotu przykanalika ze studzienki wpustowej	Długość przykanalika [m]	Spadek %	Rzędna włączenia przykanalika do studni	Studnia
			włazu	dna					
1	WL1	0,5	68,72	66,86	67,81	2,72	2,00	67,75	KD4
2	WP1	0,5	68,72	66,86	67,81	4,60	2,00	67,71	KD4
3	WL2	0,5	69,65	67,79	68,74	1,75	2,00	68,70	KD5
4	WP2	0,5	69,65	67,79	68,74	3,35	2,00	68,67	KD5
5	WL3	0,5	71,10	69,24	70,19	2,30	2,00	70,14	KD6
6	WP3	0,5	71,10	69,24	70,19	3,85	2,00	70,11	KD6
7	WL4	0,5	73,71	71,85	72,80	1,50	2,00	72,77	KD7
8	WP4	0,5	73,71	71,85	72,80	3,50	2,00	72,73	KD7
9	WL5	0,5	74,02	72,16	73,11	4,50	2,00	73,02	KD8
10	WP5	0,5	74,02	72,16	73,11	2,55	2,00	73,05	KD8
11	WL6	0,5	74,93	73,07	74,02	4,60	2,00	73,92	KD9
12	WP6	0,5	74,93	73,07	74,02	2,60	2,00	73,96	KD9
13	WL7	0,5	75,22	73,36	74,31	3,65	2,00	74,23	KD10
14	WP7	0,5	75,22	73,36	74,31	1,65	2,00	74,27	KD10
15	WP8	0,5	74,15	72,29	73,24	3,55	2,00	73,16	KD11
16	WL8	0,5	74,15	72,29	73,24	3,55	2,00	73,16	KD11

BETON B15
 PODSYPKA Z TŁUCZNIĄ LUB ŻWIRU GR. 7 cm

INWESTOR

Gmina Czerwonak



ul. Źródłana 39
 62-004 Czerwonak

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Czerwonak



ul. Źródłana 39
 62-004 Czerwonak

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRZEDSIĘBIORSTWO
 PROJEKTOWO-USŁUGOWE
DROMAX sp. z o.o.



ul. K. Libelta 1A lok. 2, 61-706 POZNAŃ
 e-mail: biuro@d-dromax.pl
 tel. + 48 724 202 772 fax. +48 (61) 223 24 78
 web: www.d-dromax.pl

STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	
TEMAT	Wykonanie projektu budowy ulic: Sportowej, Poprzecznej (od ul. Sportowej do ul. Parkowej) oraz Parkowej (od ul. Poprzecznej do ul. Kolejowej) w Owińskach	
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE WPUSTÓW	
BRANŻA	SANITARNA. KANALIZACJA DESZCZOWA	

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr.inż. Agnieszka Pach	
NR UPRAWNIENI/SPECJALNOŚĆ	137/PW/2002	
OPRACOWAŁ		
SPRAWDZIŁ	inż. Agnieszka Rak	
NR UPRAWNIENI/SPECJALNOŚĆ	SLK/1159/POWS/06	

DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYSUNKU_ARKUSZ
22.05.2017	-	04
Nazwa pliku:	063_PW_SS_zs_01_A.dwg (063_PW_SS_zs_01A.pdf)	