

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : CZERWONAK

Obiekt : Budowa ulicy Południowej w Promnicach

Budowa kanału teletechnicznego

Budowa kanału teletechnicznego

Budowa : CZERWONAK
Obiekt : Budowa ulicy Południowej w Promnicach

PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 2016-02-17

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	D.01.03.04	Budowa kanału teletechnicznego		
1.1	D.01.03.04	ROBOTY MONTAŻOWE		
1	D.01.03.04	Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych typu SKR1 monolitycznych w gruncie - kat. III, (wersja z ramą typu ciężkiego)	25,000	studnia
2	D.01.03.04	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat.III-IV z rur HDPE w zwojach o średnicy 40 mm, przy liczbie rur w rurociągu: 1 (wykonanie i zasypanie wykopu)	1,274	km
3	D.01.03.04	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat.III-IV z rur HDPE w zwojach o średnicy 40 mm, przy liczbie rur w rurociągu: każda następną	3,822	km
4	D.01.03.04	Montaż złączy rur polietylenowych o średnicy 40 mm przy zastosowaniu: złączy skręcanych	28,000	szt
5	D.01.03.04	Badanie szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych o długości do 2 km w ziemi, przy pomocy sprężarki, dla rur o średnicy: 40 mm	10,000	odc
6	D.01.03.04	Układanie w wykopie rur ochronnych z HDP110 (DVR)	1 274,000	m
7	D.01.03.04	Układanie w wykopie rur ochronnych z HDP160 (DVR)	213,000	m
8	D.01.03.04	Ręczne układanie w rowach kablowych taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej TOL-Opt/20	1 274,000	m
1.2	D.01.03.04	ROBOTY ZIEMNE		
9	D.01.03.04	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III koparką 0,15 m ³ , przy szerokości dna rowu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	428,000	m
10	D.01.03.04	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	107,000	m
11	D.01.03.04	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III	535,000	m ³
12	D.01.03.04	Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, zwiększenie obmiaru do 10km Krotność=9	535,000	m ³
13	D.01.03.04	Nасыpanie warstwy piasku (z dowozu/dokopu) na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka)	1 274,000	m
14	D.01.03.04	Nасыpanie warstwy piasku (z dowozu/dokopu) na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (nadsypka)	1 274,000	m
15	D.01.03.04	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, koparką 0,15 m ³ , przy szerokości dna wykopu 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m materiałem z dowozu/dokopu	1 274,000	m
16	D.01.03.04	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III	535,000	m ³
17	D.01.03.04	Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, zwiększenie obmiaru do 10km Krotność=9	535,000	m ³