

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : CZERWONAK

Obiekt : Budowa ulicy Południowej w Promnicach

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA
Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych Orange S.A.

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych Orange S.A.

Budowa : CZERWONAK
Obiekt : Budowa ulicy Południowej w Promnicach

PRZEDMIAR ROBÓT

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		ZN-97/TPSA 040/T 0301-03 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR1	1.00	szt
2		ZN/97 TPS.A. 040-T0606-06 Montaż puszek i skrzynek kablowych oraz słupków rozdzielczych	1.00	kpl
3		ZN/97 TPS.A. 040-T0604-01 Montaż zespołów łączówek szczelinowych jednostronnych, niezabezpieczonych	2.00	szt
4		ZN/97 TP S.A. 039-T101-01 Wykonywanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym z powrotnym wciąganiem rur	49.00	m
5		ZN/97 TP S.A. 039-T101-06 Wykonywanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym z powrotnym wciąganiem rur	7.00	m
6		KNR 5-02 0201-10 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym	30.00	m
7		KNR 5-02 0201-08 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym	220.00	m
8		KNR 5-01 0612-13 Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym	144.00	m
9		KNR 5-01 0612-14 Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym	218.00	m
10		KNR 5-01 0612-13 Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym	55.00	m
11		KNR 5-01 0612-13 Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym	37.00	m
12		ZN/97TPS.A. 040-T 0709-03 Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi	1.00	szt
13		KNR 5-01 1003-01 Montaż złączy przelotowych, odgałęźnych lub równoległych	14.00	szt
14		ZN/97 TPS.A. 040-T0401-01 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie	1.00	szt
15		ZN/97 TPS.A. 040-T0606-06 Montaż puszek i skrzynek kablowych oraz słupków rozdzielczych (demontaż SR współcz. 0,8)	1.00	szt
16		KNR 5-01 0612-13 Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym (likwidacja kabli współ.0,8 - analogia)	697.00	m
17		KNR 5-01 1310-01 Pomiary końcowe prądem stałym	2.00	odc
18		KNR 5-01 1310-02 Pomiary końcowe prądem stałym	1.00	odc