

Ślepy kosztorys
Roboty drogowe
Budowa ul. Swarzędzkiej w Kicinie
na odcinku od skrzyżowania z ul. Okrężną do cmentarza

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość	(PLN*)	
1	2	3	4	5	6	7
1	DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*	*	*
2		Projekt organizacji ruchu na czas budowy	*	*	ryczałt	
3		Zabezpieczenie robót	*	*	ryczałt	
4	D.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
5	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe	km	0,5		
6	D.01.02.01	Wycinka drzew śr.1m wraz odwozem drewna i gałęzi na składowisko	szt.	8		
7		Wykonawcy odl.2km				
8		Wycinka krzewów wraz z odwozem drewna i gałęzi na składowisko	m ²	200		
9		Wykonawcy				
10	D.01.02.02	Zdjęcie humusu gr.30cm	m ²	129,2		
11		Zdjęcie humusu gr.15cm	m ²	1754,2		
12		odwóz humusu na odl. 4km-składowisko Inwestora	m ³	212		
13	D.01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg i ulic wraz z wywozem gruzu :				
14		1) rozbiórka chodnika z kostki	m ²	57		
15		2)rozbiórka krawężnika betonowego 15x30	m	36		
16		3) rozbiórka płotu z siatki i ustawienie nowego	m	66		
17		4)likwidacja znaku	szt.	1		
18	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
19	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
20		wykopy z odwozem na odl.5km na skład.Wykonawcy	m ³	1394		

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość	(PLN*)	
1	2	3	4	5	6	7
19	D.02.03.01	Wykonanie nasypów				
20		ukop piasku i dowóz (zakup) odl.5km-roboty drogowe	m ³	97		
21		formowanie i zagęszczenie nasypów	m ³	97		
22		plantowanie skarp	m ²	902		
23	D.04.00.00.	PODBUDOWY	*	*	*	*
24	D.04.01.01.	Wykonanie koryta pod zjazdy głęb.37cm	m ²	180		
25		Profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta	m ²	3 411		
26	D.04.02.01.	Wykonanie w-wy podsypkowej				
27		a) z piasku gr. 10 cm	m ²	315		
28		b) cementowo-piaskowa gr. 10 cm	m ²	817		
29	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech.				
30		gr. 20 cm	m ²	2 258		
31		gr.15cm	m ²	315		
32	D.04.05.01.	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w				
33		betoniarce grub. 15 cm o Rm - 5,0 MPa z transp. mieszanki z odl. 5 km	m ²	2 279		
34	D.04.06.01.	Podbudowa z chudego betonu o Rm=7,5MPa gr.25cm	m ²	21		
35	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
36	D.05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej				
37		- gr. 8 cm - typ Be-Ha, kolor czerw. na podsypce cem.-piask.gr.4cm	m ²	156		
38		- gr.6 cm ,typ cegła kolor szary (chodnik)	m ²	817		
39		-gr. 8 cm szara typ Be-Ha na podsypce cem.-piask. gr.4 cm	m ²	2437		
40		-gr. 8 cm szara typ Be-Ha na podsypce cem.-piask. gr.5 cm-ściek	m ²	94		
41	D.06.00.00.	ROBOTY WYKONCZENIOWE	*	*	*	*
42		umocnienie skarp humusowaniem gr.10cm i obsianie trawą	m ²	902		
43	D.07.00.00.	OZNAKOWANIE DROG	*	*	*	*
44	D. 07.01.01.	Oznakowanie poziome				

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość	(PLN*)	
1	2	3	4	5	6	7
45		Oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową	m ²	6		
46		Punktowe elementy odblaskowe PEO-białe	szt.	30		
47	D.07.02.01.	Oznakowanie pionowe				
48		Ustawienie znaków nakazu, zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych	szt.	19		
49		Słupki do znaków	szt.	7		
50		Ustawienie słupków U-12c	szt.	3		
51	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
52	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych				
53		- 15x30 cm - na podsypce cem-piask. gr. 5 cm i ławie bet. z oporem wspólnej ze ściekiem z kostki o pow.0,08m2/mb,szare	m	450		
54		- 12x25 cm - na podsypce cem-piask. gr.5cm i ławie bet. z oporem o pow. 0,08m2/mb, szare	m	589		
55		- 12x25 cm - na podsypce cem-piask. gr.5cm i ławie bet. z oporem o pow. 0,06m2/mb, szare	m	166		
56	D.08.03.01.	Obrzeża betonowe				
57		- ułożenie obrzeży betonowych 6x20 cm wg KPED 01.04	m	417		
58	Bez spec.	ROBOTY INNE	*	*	*	*
59		Regulacja studni kanalizacji sanitarnej	szt.	10		
60		Regulacja studni kanalizacji deszczowej	szt.	10		
61		Regulacja zasuw wodociagowych	szt.	11		
62		Czyszczenie kanalizacji sanitarnej	m	302		
63		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej ø200mm	m	7		
64		Odciecie nawierzchni bitumicznej gr.8cm na długości 6,0m oraz rozbiórka	m ²	30		
65		Razem	*	*	*	

Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - "ŚLEPY KOSZTORYS"

KANALIZACJA DESZCZOWA-SIEĆ

Budowa ul. Swarzędzkiej w Kicinie

na odcinku od skrzyżowania z ul. Okrężną do cmentarza

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,42		
	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
2	D.02.02.01	Roboty ziemne wyk. kop.podsieb. o poj. łyżki 0,60m3 w gr.kat. III z transp. ur. sam.samowył. na odl. 1km na składowisko Wykonawcy	m3	1492,4		
3		Roboty ziemne wyk. kop.podsieb. o poj. łyżki 0,60m3 w gr.kat. III z transp. ur. sam.samowył. na odl. 5km na składowisko Wykonawcy	m3	373,1		
4		Roboty ziemne wyk. kop.chwytakowymi. o poj. łyżki 0,25m3 w gr.kat. III z transp. ur. sam.samowył. na odl. 1km -dowóz ziemi z tymczasowego składowiska	m3	1470		
5		Ręczne roboty ziemne z transportem urobku sam. samowył. na odległość 1km	m3	1,6		
6		D.02.03.01	Zасыpywanie wykopów koparką z przemieszczeniem gruntu na odl. Do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	1470	

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
7		Zagęszczania nasypów zagęszczarkami- grunty sypkie kat. I-III	m3	1470		
8		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6m wypraskami w gruncie suchym w kat. III-IV wraz z rozbiórką	m2	2962,2		
9	D.03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA	*	*	*	*
10	D.03.02.01	Podłoża z materiałów sypkich o gr.10cm wraz zakupem i dostarczeniem materiałów przez Wykonawcę	m3	56,4		
11		Podłoża betonowe o grubości 15 cm - C12/15	m3	6,3		
12		Obsypka - podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 37,5 cm wraz z zakupem i dostarczeniem materiałów przez Wykonawcę	m3	182,6		
13		Nadsypka - podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm wraz z zakupem i dostarczeniem materiałów przez Wykonawcę	m3	176,6		
14		Kanały z rur z betonu żwirowego typu "Wipro" o śr. 400 mm uszczelnione uszczelką gumową	m	420,4		
15		Umocnienie wylotu kanału	m3	0,2		
16		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000mm w gotowym wykopie o gł. 3m	szt.	6		

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
17		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000mm w gotowym wykopie o gł. 4m	szt.	5		
18		Dostawa i montaż osadnikaz kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 2500 mm wykonane metodą studniarską w gruncie kat. I-II - gł. 4,85m	szt.	1		
19		Próba szczelności kanałów rurowych o śr. 400 mm	m	420,4		
20	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
21	D.06.01.01	Umocnienie skarp kanałów narzutem kamiennym z filtrem odwrotnym	m2	8		
22		Razem	*	*	*	

Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - "ŚLEPY KOSZTORYS"

KANALIZACJA DESZCZOWA-WPUSTY

Budowa ul. Swarzędzkiej w Kicinie

na odcinku od skrzyżowania z ul. Okrężną do cmentarza

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,034		
	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
2	D.02.02.01	Roboty ziemne wyk. kop.podsieb. o poj. łyżki 0,60m3 w gr.kat. III z transp. ur. sam.samowył. na odl. 1km na składowisko Wykonawcy	m3	102,6		
3		Ręczne roboty ziemne z transportem urobku sam. samowył. na odległość 5km	m3	11,4		
4	D.02.03.01	Zasypywanie wykopów koparką z przemieszczeniem gruntu na odl. Do 10 m w gruncie kat. I-III z dowozem ziemi ze składowiska tymczasowego	m3	97,4		
5		Zagęszczania nasypów zagęszczarkami- grunty sypkie kat. I-III	m3	97,4		
6		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6m wypraskami w gruncie suchym w kat. III-IV wraz z rozbiórką	m2	93,8		

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA	*	*	*	*
7	D.03.02.01	Podłoża z materiałów sypkich o gr.10cm wraz zakupem i dostarczeniem materiałów przez Wykonawcę	m3	3,8		
8		Podłoża betonowe o grubości 15 cm - C12/15	m3	0,7		
9		Obsypka - podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm wraz z zakupem i dostarczeniem materiałów przez Wykonawcę	m3	8		
10		Nadsypka - podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm wraz z zakupem i dostarczeniem materiałów przez Wykonawcę	m3	12,1		
11		Kanały z rur z rur PVC łączonych na wcisk o śr.zew. 200 mm	m	33,5		
12		Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm z osadnikiem bez syfonu lub np.typu "TEGRA"	szt.	9		
13		Razem	*	*	*	

Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.