

Poznań, dnia 02.12.2015 r.

Nasz znak: ZDP.12.4620.472/15
Dotyczy: Oświetlenie drogowe – 2407P
Wasz znak: -

Urząd Gminy Czerwonak
ul. Źródłana 39
62-004 Czerwonak

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu opiniuje pozytywnie lokalizację projektowanego oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz w miejscowości Koziegłowy, gmina Czerwonak w miejscu przedstawionym na dołączonej do niniejszej opinii mapie zasadniczej na następujących warunkach:

1. Zapewnić właściwe oświetlenie jezdni drogi powiatowej.
2. Słupy oświetleniowe oraz linię kablową wzdłuż osi jezdni zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 0,7 m.
3. W przypadku wystąpienia kolizji podczas budowy, przebudowy i remontu drogi powiatowej w/w projektowana infrastruktura techniczna zostanie przełożona na koszt jej Właściciela.
4. Przejścia linii kablowej pod zjazdami, należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej na głębokości minimum 1,2 m poniżej niwelety zjazdu (od górnej powierzchni rury osłonowej) oraz zgodnie z polskimi normami.
5. Zachować odległość krawędzi wykopów od krawędzi jezdni nie mniej niż 0,5 m.
6. Projektowaną infrastrukturę należy ułożyć na głębokości [wynikającej z przepisów branżowych] pozwalającej na przebudowę drogi powiatowej, m. in. przebudowę jezdni, przebudowę chodnika.
7. Nie wyraża się zgody na wbudowanie w pasie drogowym urządzeń wyniesionych ponad teren oraz montowanych równo z terenem lub jezdnią oprócz projektowanych czterech słupów oświetleniowych.
8. Wykopy na czas wykonywania prac powinny być wąskoprzestrzenne. Należy zabezpieczyć krawędzie wykopu i krawędź jezdni drogi powiatowej przed osuwaniem się.
9. Po wykonaniu robót zajmowany pas drogowy należy doprowadzić do właściwego stanu technicznego wymieniając uszkodzone elementy. Elementy zniszczone powinny być wymienione na nowe.
10. Warstwy podłoża usunięte w celu ułożenia przedmiotowej infrastruktury należy odtworzyć przy użyciu materiału piaszczysto - żwirowego i odpowiednio zagęścić. Zagęszczać grunt w wykopie warstwami 20-30 cm. Po zasypaniu wykopów należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu.
11. Pobocze powinno być odpowiednio zagęszczone i wyprofilowane. Wymagany przez ZDP wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosi 0,98.
12. Należy unikać prowadzenia robót w okresie zimowym.
13. Prace należy wykonywać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych. W miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie.
14. Roboty wykonywać bez powodowania utrudnień w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
15. Prace należy wykonywać zgodnie z przepisami ustawy „Prawo Budowlane”.
16. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych należy się zgłosić do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu przed przewidywanym terminem rozpoczęcia robót o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego na czas robót związanych z wyrażoną w niniejszej opinii zgodą oraz zawrzeć umowę użyczenia dla umieszczenia w pasie drogowym urządzeń związanych z potrzebami ruchu drogowego. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robót i organizacji ruchu.
17. Niniejsza opinia ważna jest dwa lata od dnia wydania.

z up. ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

Marek Bereźnicki

Z-ca Dyrektora ds. inwestycyjnych
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
W POZNANIU

Otrzymują:

1. Pełnomocnik: Pan Artur Mielcarek, Nowa Dąbrowa 57B, 64-200 Wolsztyn
2. ZDP-aa

Sprawę prowadzi:

Bartosz Kmieciak
Tel. 61 8-593-445