
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Demontaż i montaż ścianki w budynku przy ul. Działkowej 2 w Czerwonaku z robotami wykończeniowymi
ADRES INWESTYCJI : ul.Działkowa 2
62-004 Czerwonak
INWESTOR : Urząd Gminy Czerwonak
ADRES INWESTORA : ul.Źródłana 39
62-004 Czerwonak
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 20 luty 2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20 luty 2017

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	DEMONTAŻ I MONTAŻ ŚCIAN- KI						
1.1	PATRER						
1.2	PIĘTRO						
	RAZEM netto						
	Vat						
	Razem brutto						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DEMONTAŻ I MONTAŻ ŚCIANKI			
1.1		PATRER			
1	d.1. kalk. własna	Demontaż ścianki przeszklonej z drzwiami	m ²		
1		3,18*2,69	m ²	8,55	
				RAZEM	8,55
2	KNR 4-01	Wywóz odpadów samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1. 0108-06		grunt.kat. III			
1		8,55*0,1	m ³	0,86	
				RAZEM	0,86
3	KNR 4-01	Wywóz odpadów samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km - do	m ³		
d.1. 0108-08		15 km			
1		Krotność = 14	m ³	0,86	
		0,86		RAZEM	0,86
4	d.1. kalk. własna	Opłata za składowanie odpadów	m ³		
1		0,86	m ³	0,86	
				RAZEM	0,86
5	KNR 4-04	Rozebranie pasów posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1. 0504-03					
1	analogia	3,18*0,3	m ²	0,95	
				RAZEM	0,95
6	KNR-W 4-01	Uzupełnienie pasów płytek szer. do 30 cm na posadzce z płytek gresowych	m ²		
d.1. 0809-12		szkliwionych 30x30 cm na kleju			
1	analogia	3,18*0,3	m ²	0,95	
				RAZEM	0,95
7	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ubytków w ścianach i suficie po demontażu ścianki przeszklonej	m		
d.1. 0705-07		masą tynkarską			
1	analogia	3,18+2,69*2	m	8,56	
				RAZEM	8,56
8	KNR 4-01	Zmycie starej farby, zerwanie tapet w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1. 1202-08		do 5 m ²			
1	analogia	2,69*(3,18+4+4)+3,18*4	m ²	42,79	
				RAZEM	42,79
9	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-	m ²		
d.1. 0815-04		brykowanych i betonowych wylewanych			
1		30,79	m ²	30,79	
				RAZEM	30,79
10	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-	m ²		
d.1. 0815-06		brykowanych i betonowych wylewanych			
1		12,72	m ²	12,72	
				RAZEM	12,72
11	KNR-W 2-02	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.1. 1510-09					
1		42,79	m ²	42,79	
				RAZEM	42,79
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, zmywalnymi, satynowymi tynków	m ²		
d.1. 1204-01		wewnętrznych sufitów			
1		3,18*4,0	m ²	12,72	
				RAZEM	12,72
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, zmywalnymi, satynowymi tynków	m ²		
d.1. 1204-02		wewnętrznych ścian			
1		2,69*(3,18+4+4)	m ²	30,07	
				RAZEM	30,07
1.2		PIĘTRO			
14	d.1. kalk. własna	Demontaż stolarki drzewianej	szt		
2		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
15	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-	kpl.		
d.1. 0234-06		wowych - umywalka			
2		1	kpl.	1,00	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,00
16	KNR-W 4-02 d.1. 0234-07 2	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	KNR-W 4-02 d.1. 0234-08 2	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNR-W 4-02 d.1. 0521-02 2	Demontaż grzejnika stalowego 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
19	KNR-W 4-02 d.1. 0141-01 2	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20	KNR-W 4-02 d.1. 0141-03 2	Demontaż baterii wannowej 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
21	KNR-W 4-02 d.1. 0142-01 2	Demontaż zaworu przelotowego 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
22	KNR 13-23 d.1. 0107-05 2	Rozebranie oblicowań ścian z płytek $2,48 \cdot (2,23 + 1,48 + 1,61 + 1,98 + 1,98 + 1,39)$	m ² m ²	26,46	
				RAZEM	26,46
23	KNR 13-23 d.1. 0107-02 2	Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych i ceramicznych $1,98 \cdot 1,39 + 0,12 \cdot 1,39 + 1,77 \cdot 2,23$	m ² m ²	6,87	
				RAZEM	6,87
24	KNR 4-01 d.1. 0348-03 2	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej $2,48 \cdot (2,23 + 1,48 + 1,98)$	m ² m ²	14,11	
				RAZEM	14,11
25	KNR 4-01 d.1. 0108-06 2	Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III $1,0 \cdot 2,1 \cdot 0,9 \cdot 0,05 + 26,46 \cdot 0,03 + 14,11 \cdot 0,12 + 6,87 \cdot 0,03$	m ³ m ³	2,79	
				RAZEM	2,79
26	KNR 4-01 d.1. 0108-08 2	Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km - do 15 km Krotność = 14 2,79	m ³ m ³	2,79	
				RAZEM	2,79
27	d.1. kalk. własna 2	Opłata za składowanie odpadów 2,79	m ³ m ³	2,79	
				RAZEM	2,79
28	KNR AT-12 d.1. 0103-06 2	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; ścianka na stelażu C100 z wypełnieniem wełną mineralną $2,48 \cdot 1,39$	m ² m ²	3,45	
				RAZEM	3,45
29	KNR-W 4-01 d.1. 0705-07 2 analogia	Uzupełnienie pasów tynków w ścianach i suficie po demontażu ścianek $2,5 \cdot 4 + 2,23 + 1,48 + 1,98$	m m	15,69	
				RAZEM	15,69
30	KNR-W 4-01 d.1. 0711-03 2 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu $2,5 \cdot (1,77 + 1,98 + 1,39 + 0,20 + 0,5)$	m ² m ²	14,60	
				RAZEM	14,60

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR 2-02 d.1. 0815-04 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 14,6	m ² m ²	 14,60	 14,60
				RAZEM	6,87
32	KNR 2-02 d.1. 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 6,87	m ² m ²	 6,87	 6,87
				RAZEM	6,87
33	KNR-W 2-02 d.1. 1510-09 2	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych 14,20+6,67+3,45*2	m ² m ²	 27,77	 27,77
				RAZEM	27,77
34	KNR 4-01 d.1. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, zmywalnymi, satynowymi tynków wewnętrznych sufitów 6,87	m ² m ²	 6,87	 6,87
				RAZEM	6,87
35	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, zmywalnymi, satynowymi tynków wewnętrznych ścian 14,20+3,45*2	m ² m ²	 21,10	 21,10
				RAZEM	21,10
36	KNR AT-23 d.1. 0101-02 2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 6,87	m ² m ²	 6,87	 6,87
				RAZEM	6,87
37	KNR-W 2-02 d.1. 1105-01 2	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 6,87	m ² m ²	 6,87	 6,87
				RAZEM	6,87
38	KNR-W 2-02 d.1. 1105-02 2	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy do 10 mm Krotność = 8 6,87	m ² m ²	 6,87	 6,87
				RAZEM	6,87
39	KNR AT-23 d.1. 0206-03 2	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach zbliżonych do płytek w korytarzu 1,98*1,39	m ² m ²	 2,75	 2,75
				RAZEM	2,75
40	KNR AT-23 d.1. 0216-06 2	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm 1,987+1,39+1,39	m m	 4,77	 4,77
				RAZEM	4,77
41	KNR-W 2-02 d.1. 1123-01 2	Uzupełnienie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 1,77*2,23	m ² m ²	 3,95	 3,95
				RAZEM	3,95
42	KNR-W 2-02 d.1. 1124-04 2	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone 1,77+0,16+2,23	m m	 4,16	 4,16
				RAZEM	4,16