

PRZEDMIAR ROBÓT 191-01-002

CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Budowa: Rewitalizacja Placu Zielonego w Czerwonaku, działki nr 123/10,
123/8, 59/2
Obiekt: Plac Zielony w Czerwonaku
Rodzaj robót: Instalacje sanitarne- I ETAP
Lokalizacja: Czerwonak, działki nr 123/10, 123/8, 59/2
Zamawiający:

PRZEDMIAR 191-01-002

Strona 1

08-06-2017

SYKAL-002524

SYMBOL	NAZWA	JEDN DZ POZ	POZYCJI	POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	MIARY	ILOŚĆ
1	Prace ziemne i budowlane związane z instalacjami sanitarnymi- ETAP I					
1	20 KNNR N001-02-02-02-00	Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,15 m ³ w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km	m ³			7,000
1	30 KNNR N001-02-10-01-00	Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,15 m ³ w gruncie kat 1-3 o normalnej wilgotności na odkład	m ³			16,000
1	40 KNNRN001-04-12-02-00	Podsypki i obsypki	m ³			7,000
1	50 KNNR N001-02-14-02-00	Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4	m ³			16,000
1	60	000-00-00-00-00 Wytyczenia geodezyjne, odbiory inwentaryzacja geodezyjna i dokumentacja powykonawcza			kmpł	1,000
2	Kanalizacja deszczowa i przyłącze					
2	20 KNNR N004-13-08-03-00	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączony na wcisk w wykopie skarpowym	metr			27,000
2	50 KNNR N004-14-14-01-00	Studnia rewizyjna wykonana metodą studniarską głębokości 3 m z kręgów betonowych ø 1000 w gruncie kategorii 1/2			szt	1,000
2	60	000-00-00-00-00 Próby, odbiory, uruchomienie i dokumentacja powykonawcza dla kanalizacji deszczowej i przyłącza			kmpł	1,000