

Zestawienie montażowe oświetlenia drogowego

Lp	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Trasa	wykop ręczny	długość kabla YAKY 4x35mm ²	wykop - rura ochronna 75mm	przecisk - rura ochronna 75mm	długość przewodu YDY 3x2,5mm ²	szafka pomiarowo-oświetleniowa SO	slup 7 m ocynkowany fundament B-120	oprawa LED 49W + wysięgnik	opaski kablowe OKI	folia ochronna niebieska	bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm
1		7	11	3	3	1	1	1	1	3	7	10
Annowo - zasilanie												
1	ZK - SO											
Annowo - obwód 1												
2	SO - I/1	30	34		5	7		1	1	4	30	33
3	I/1 - I/2	41	45		18	7		1	1	6	41	44
4	I/2 - I/3	42	46		14	7		1	1	6	42	45
5	I/3 - I/4	39	43			7		1	1	5	39	42
6	I/4 - I/5	37	41		6	7		1	1	5	37	40
7	I/5 - I/6	40	44			7		1	1	5	40	43
8	I/6 - I/7	40	44		4	7		1	1	5	40	43
9	I/7 - I/8	32	36		6	7		1	1	5	32	35
10	I/8 - I/9	48	52		18	7		1	1	6	48	51
11	I/9 - I/10	40	44			7		1	1	5	40	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Annowo - obwód 2												
35	SO - II/1	1	5			7		1	1	2	1	4
36	II/1 - II/2	40	44		6	7		1	1	5	40	43
37	II/2 - II/3	45	49		7	7		1	1	6	45	48
38	II/3 - II/4	40	44		3	7		1	1	5	40	43
39	II/4 - II/5	45	49		23	7		1	1	6	45	48
40	II/5 - II/6	38	42		9	7		1	1	5	38	41
41	II/6 - II/7	40	44			7		1	1	5	40	43
42	II/7 - II/4/1	39	43		3	7		1	1	5	39	42
43	II/4/1 - II/4/2	41	45			7		1	1	6	41	44
44	II/4/2 - II/4/3	34	38			7		1	1	5	34	37
suma :		363	403	0	51	70	0	10	10	50	363	393
razem :		1678	1854	48	125	301	1	43	43	230	1678	1810

mgr inż. **Bohdan Kuroczycki Samiutyecz**
 upr. do projekt., nadz. i kier. rob. elektr.
 bez ograniczeń **019/73.P.w. 45804P w**
 ul. Św. Michała 21/3, tel. (061) 4261642
62-200 Gniezno

mgr inż. **Andrzej Kuroczycki Samiutyecz**
 Upr. do projekt. 199015/P/OCDP
 Upr. do nadz. i kier. rob. elektr. 019/73.P.w. 45804P w
 Rob. elektr. 019/73.P.w. 45804P w
 ul. Zielna 6A, 62-200 Gniezno
 tel. 6 24 16 59