

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : CZERWONAK

Obiekt : Budowa ul. Ogrodowej (na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Obornickiej) w Bolechowie Osiedlu

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA
Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych INEA S.A.

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych INEA S.A.

Budowa : CZERWONAK

Obiekt : Budowa ul. Ogrodowej (na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Obornickiej) w Bolechowie Osiedlu

PRZEDMIAR ROBÓT

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych	1,00	szt
2		Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr. kat IV 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji	100,00	m
3		Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym	41,00	m
4		Mechaniczna rozbiórka studni kablowych	1,00	szt
5		Mechaniczna rozbiórka gardeł studni kablowych	2,00	szt
6		Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr. kat IV 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji (demontaż kanalizacji analog. - współczynnik 0,8)	100,00	m

--- Koniec wydruku ---