

## PRZEDMIAR ROBÓT 191-01-002

CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
Budowa: Rewitalizacja Placu Zielonego w Czerwonaku, działki nr 123/10,  
123/8, 59/2  
Obiekt: Plac Zielony w Czerwonaku  
Rodzaj robót: Instalacje sanitarne- I ETAP  
Lokalizacja: Czerwonak, działki nr 123/10, 123/8, 59/2  
Zamawiający: .....

PRZEDMIAR 191-01-002

Strona 1

28-11-2016

SYKAL-002524

SYMBOL	NAZWA	JEDN DZ	POZ	POZYCJI	POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	MIARY	ILOŚĆ
1	Prace ziemne i budowlane związane z instalacjami sanitarnymi- ETAP I						
1	20	KNNR N001-02-02-02-00	Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,15 m <sup>3</sup> w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km			m <sup>3</sup>	7,000
1	30	KNNR N001-02-10-01-00	Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,15 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-3 o normalnej wilgotności na odkład			m <sup>3</sup>	16,000
1	40	KNNRN001-04-12-02-00	Podsypki i obsypki			m <sup>3</sup>	7,000
1	50	KNNR N001-02-14-02-00	Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4			m <sup>3</sup>	16,000
1	60	000-00-00-00-00	Wytyczenia geodezyjne, odbiory inwentaryzacja geodezyjna i dokumentacja powykonawcza			kmpl	1,000