



H - izolacją należy zejść pod powierzchnię terenu na około 20[cm]
tak aby nie było konieczności przycinania płyt styropianowych

- 1 Klej do płyt styropianowych
- 2 Elastyczna masa bitumiczna
- 3 Zaprawa do zatapiania siatki, podwójne zbrojenie siatką z włókna szklanego
- 4 Emulsja gruntująca
- 5 Tynk mozaikowy
- 6 Aluminiowa listwa startowa
- 7 Styropian EPS70 grubości 12[cm]
- 8 Wyprawa elewacyjna w postaci tynku akrylowego barwionego w masie o uziarnieniu 1,5[mm]

PROJEKT : Biuro Obsługi Budownictwa Marian Wojciechowski ul. Poznańska 46, 62-095 Murowana Goślina	
INWESTOR: Gmina CZERWONAK ul. Źródłana 39, 62-004 CZERWONAK	
OBIEKT : Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki Pl. Zielony 4 62-004 Czerwonak	
Szczegół połączenia izolacji ściany z izolacją cokołu	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU	
PROJEKTANCI : tech. bud. Marian Wojciechowski	NR RYS.: 6
K W I E C I E Ń 2012	