



Stupy-spis pozycji:
 S1 - 30x25
 S2 - 24x25
 S3 - 25x25
 S4 - 40x25
 S5 - 40x40x25
 S6 - 43x25
 S7 - 29x25
 S9 - 27x25
 S10 - 35x25

POZIOM ODNIESIENIA:
 +/-0,00 = 85,90m n.p.m.
POZIOM POSADOWIENIA:
 -1,40m = 84,50m n.p.m.

MATERIAŁY
BETON:
 B25 - fundamenty
 B10 - podłoże betonowe, min.10cm
 XC1; max w/c=0,65; min zawartość cementu 260kg/m³
STAL ZBROJENIOWA:
 A-III RB 500W - pręty główne
 A-I St3SX - strzemiona
OTULENIE ZBROJENIA:
 c=5,0cm fundamenty
OZNACZENIA NA RYSUNKU:
 LF - ława fundamentowa
 F - stopa fundamentowa

Uwaga:
 przed zabetonowaniem ław wyprowadzić pręty zbrojenia pod trzpienie żelbetowe

3	Trzpienie w osiach C, D, F	2008-08-27	
2	Zmiany nadproży w osi C i D.	2008-08-25	
1	Opis nad tabelą.	2008-08-04	
Nr rewizji:	Revizja:	Data	
			
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	1:100	2008.07.03
STADIUM DOK.:	Projekt Wykonawczy	SKALA:	DATA
OBIEKT:	Przedszkole w Koziegłowych, Koziegłowy - gmina Czerwonak, ark. 13, działka nr 164/5, 164/4		
TEMAT:	Projekt wykonawczy budynku przedszkola		
Tytuł rysunku:	RZUT FUNDAMENTÓW		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Kniola	1462/BS	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Franciszek Kniola	Z366/BS	
IME, NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	