



Zestawienie płyt korytkowych zamkniętych:

TYP	SZTUK
DKZ-180/30	5
DKZ-180/60	290
DKZ-210/30	8
DKZ-210/60	225
DKZ-240/30	5
DKZ-240/60	178
DKZ-270/30	1
DKZ-270/60	13
DKZ-300/30	2
DKZ-300/60	45

Uwaga:  
Wylewki betonowe pomiędzy płytami korytkowymi wykonać o grubości 5,0cm zbrojone siatką dwukierunkową z prętów  $\phi 4,5$ mm w rozstawie co 8,0cm.

POZIOM ODNIESIENIA:  
+/-0,00 = 85,90m n.p.m.  
POZIOM POSADOWIENIA:  
-1,40m = 84,50m n.p.m.

**MATERIAŁY**  
**BETON:**  
B25 – elementy monolityczne  
XC1; max w/c=0,65; min zawartość cementu 260kg/m<sup>3</sup>  
**STAL PROFILOWA:**  
18C2  
**STAL ZBROJENIOWA:**  
A-III RB 500W – pręty główne  
A-I S135X – strzemiona  
**OTULENIE ZBROJENIA:**  
c=2,0cm wieńce, wylewki, nadproża, podciąg  
**OZNACZENIA NA RYSUNKU:**  
N – nadproże monolityczne  
NSB 140W – nadproże prefabrykowane Murotherm firmy POZ-BRUK  
S – stęp/trzpień żelbetowy  
W – wieńiec (bxh= 25cm x 25cm)  
B – belka  
P – podciąg  
DYL-dylatacja ze steropianu gr.2,0cm (także dla dylatacji attyki)  
S-otł./szer-nośność – oznaczenie płyt kanałowych SPB-2002  
– kierunek główny zbrojenia  
d.k. – dolna krawędź  
g.k. – górna krawędź  
RS – rura spustowa (otwór przewiercony przez płytę kanałową – przez podłużny kanał)

2	Dylatacja attyki	2008-08-25
1	Opis nad tabelą.	2008-08-04
Nr rewizji	Revizja	Data

**QUATTRO** 61-659 Piszów, ul. Brandeisstraße 4  
Fax: 0 61 8231 523  
tel.: 0 503 780 369

**K03**

BRANŻA	KONSTRUKCJA	1:100	2008.07.03
STADIUM DOK.	Projekt Wykonawczy	SKALA	DATA
OBIEKT	Przedszkole w Koziegłowach, Koziegłowy – gmina Czerwonak, ark. 13, działka nr 164/5, 164/4		
TEMAT	Projekt wykonawczy budynku przedszkola		
Tytuł rysunku	KONSTRUKCJA STROPODACHU		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Zdzisław Kniola	1462/85	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Franciszek Kniola	Z366/80	
IME, NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS	