



UWAGI:

1. POZIOM $\pm 0,00$ PARTERU BUDYNKU USTALONO NA RZĘDNEJ 92,40m n.p.m.
2. POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW (SPÓD STÓP I ŁAW) USTALONO NA RZĘDNEJ $-1,10=91,30$ m. n.p.m.
3. WSZYSTKIE ŁAWY I STOPY ZAPROJEKTOWANO O WYSOKOŚCI 30cm.
4. FUNDAMENTY WYKONAĆ Z BETONU KLASY B25.
POD FUNDAMENTAMI WYŁAĆ PODBETONY B15 O GRUBOŚCI 10cm
ZBROJENIE ŁAW I STÓP STAŁĄ A-IIIIN B500ST ORAZ A-I ST3S-b WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH.
5. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI FUNDAMENTÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ RZECZYWISTYCH WARUNKÓW GRUNTOWYCH Z PODANYMI W OPRACOWANIU GEOTECHNICZNYM. WNIKI SPRAWDZENIA NALEŻY ODNOTOWAĆ W DZIENNIKU BUDOWY (ODBIÓR PODŁOŻA GRUNTOWEGO), W RAZIE WĄTPLIWOŚCI ZASIĘGAĆ KONSULTACJI AUTORA OPRACOWANIA GEOTECHNICZNEGO.
6. FUNDAMENTY POSADOWIĆ NA NIEPRZEMARZNIĘTĄ, RODZIMYM GRUNCIE NOŚNYM. OSTATNIE 30cm GŁĘBOKOŚCI WYKOPU WYKONYWAĆ RĘCZNIE. Z DNA WYKOPU USUNAĆ WSZELKIE GRUNTY NIENOŚNE (NASYPY) LUB ROZLUŻNIONE I ZASTĄPIĆ JE STARANNIE ZAGĘSZCZONĄ PODSYPKĄ (W PIASKACH) LUB PODBETONEM (W GRUNTACH SPOISTYCH). PO WYKONANIU WYKOPU I JEGO ODBIORZE NIEZWŁOCZNIE WYŁAĆ PODBETONY POD FUNDAMENTAMI.
7. ZAPOZNAĆ SIĘ Z "DOKUMENTACJĄ GEOTECHNICZNĄ" DLA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU ORAZ OPISEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI.
8. PRZEBIEG ORAZ RODZAJE STOSOWANYCH IZOLACJI – WEDŁUG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO.

NR REWIZJI	OPIS	DATA	AUTOR
0	Pierwsza edycja rysunku w PB	2008.12.11	S. CZYŻAK
1	Rysunek włączono do PW	2009.04.20	S. CZYŻAK

ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM KOZIEGŁOWY GM. CZERWONAK, REJON UL. ŚW. WOJCIECHA		faza		PROJEKT WYKONAWCZY
branża		KONSTRUKCJA		
RZUT FUNDAMENTÓW PAVILONU ZAPLECZA				
skala	1:75	data	04.2009	K1.1
projektant	mgr inż. SZYMON CZYŻAK	upr.	7131/185/P/2002	<i>Szyrak</i>
sprawdzający	mgr inż. PRZEMYSŁAW AUGUSTYNIAK	upr.	27/90/Pw	<i>Augustyniak</i>