

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Czerwonak, ul. Źródłana 39, 62-004 CZERWONAK
Przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej i dojazdu do garaży w Czerwonaku - roboty kanalizacyjne

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ROBOTY POMIAROWE				
1	KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach liniowych	km		
d.1		0.13	km	0.13	
				RAZEM	0.13
2	ROBOTY ZIEMNE				
2	KNR 2-01 0206-02 D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopu pod kanał deszczowy, studzienki połączeniowe i wpustowe koparką podsiębierną o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem nadmiaru urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2		253	m ³	253.00	
				RAZEM	253.00
3	KNR 2-01 0301-03 D-02.01.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.IV)	m ³		
d.2		40	m ³	40.00	
				RAZEM	40.00
4	KNR 2-01 0214-04 D-02.01.01	Jw. lecz dodatek za dalsze 2,0 km. transportu ponad 1,0 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych gruntu kat.III-IV	m ³		
d.2		1172	m ³	1172.00	
				RAZEM	1172.00
5	KNR 2-01 0207-02 D-02.01.01	Zakup i dostawa piasku do zasypki wykopu z transportem samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2		278	m ³	278.00	
				RAZEM	278.00
6	KNR 2-01 0214-04 D-02.01.01	Jw. lecz dodatek za dalsze 4,0 km. transportu ponad 1km. samochodem samowyładowczym po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.2		2224	m ³	2224.00	
				RAZEM	2224.00
7	KNR 2-01 0230-01 D-02.01.01	Wykonanie zasypki z zakupionego piasku i z gruntu z odkładu spycharką z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m	m ³		
d.2		278	m ³	278.00	
				RAZEM	278.00
8	KNR 2-01 0236-03 D-02.01.01	Zagęszczenie zasypki zagęszczarkami	m ³		
d.2		278	m ³	278.00	
				RAZEM	278.00
9	KNR 2-01 0322-02 D-02.01.01	Umocnienie pionowych ścian wykopów o głębokości do 3.0 m deskowaniem płytowym stalowym w gruntach suchych kat.III-IV wraz z rozbiórką (szer. do 1m)	m ²		
d.2		340	m ²	340.00	
				RAZEM	340.00
3	ODWODNIENIE ULICY				
10	KNR 2-18 0501-01 D-03.02.01	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grub.10 cm	m ²		
d.3		60	m ²	60.00	
				RAZEM	60.00
11	KNR-W 2- 18 0408-04 D-03.02.01	Kanał z rur PVC-U klasy S, SDR 34, SN 8, łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m		
d.3		100	m	100.00	
				RAZEM	100.00
12	KNR 2-18 0911-02 D-03.02.01	Przykanaliki z rur PVC-U klasy S, SDR 34, SN 8 o śr.200 mm	m		
d.3		25	m	25.00	
				RAZEM	25.00
13	KNR 2-18 0513-01 D-03.02.01	Studzienki rewizyjne gł. 3,0 m. z kręgów betonowych o śr. 1000 mm	stud.		
d.3		4	stud.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 2-18 0711-09 D-03.02.01	Izolacja zewn.powierzchni rur żelbet.o śr.1000 mm abizolem jednokrotnie	m		
d.3		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR 2-18 0625-02 D-03.02.01	Studzienki wpustowe gł. 2,0 m. z gotowych elementów, betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
d.3		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00

PRZEDMIAR ROBÓT**Gmina Czerwonak, ul. Źródłana 39, 62-004 CZERWONAK**
Przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej i dojazdu do garaży w Czerwonaku - roboty kanalizacyjne

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.3	KNR 2-18 0711-06 D-03.02.01	Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych o śr.500 mm abizolem jednokrotnie	m		
		16	m	16.00	
				RAZEM	16.00