

OBLICZENIE OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH
Budowa ul. Krętej w m. Bolechówko

PIKIETAŻ	ODLEGŁOŚĆ	POWIERZCHNIA		OBJĘTOŚCI		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR OBJĘTOŚCI		SUMA
		WYKOP	NASYP	WYKOP	NASYP		WYKOP	NASYP	
m	m	m2	m2	m3	m3	m3	m3	m3	m3
0+000,00		11,10	0,14						
0+010,77	10,77	5,15	0,02	88	1	1	87	0	87
0+045,56	34,79	2,96	0,22	141	4	4	137	0	224
0+089,70	44,14	2,40	0,55	118	17	17	101	0	325
0+135,23	45,53	3,04	0,07	124	14	14	110	0	435
0+184,74	49,51	4,35	0,05	183	3	3	180	0	615
0+221,54	36,80	3,70	0,03	148	1	1	147	0	762
0+281,33	59,79	3,66	0,01	220	1	1	219	0	981
0+318,55	37,22	2,20	0,40	109	8	8	101	0	1082
0+328,45	9,90	0,70	2,35	14	14	14	0	0	1082
0+371,77	43,32	4,00	0,10	102	53	53	49	0	1131
0+421,02	49,25	3,75	0,03	191	3	3	188	0	1319
0+460,84	39,82	2,80	0,50	130	11	11	119	0	1438
0+489,72	28,88	2,50	0,20	77	10	10	67	0	1505
0+520,93	31,21	2,15	0,03	73	4	4	69	0	1574
0+545,58	24,65	3,12	0,02	65	1	1	64	0	1638
0+571,24	25,66	3,60	0,02	86	1	1	85	0	1723
0+646,21	74,97	2,70	0,36	236	14	14	222	0	1945
0+706,35	60,14	1,70	0,75	132	33	33	99	0	2044
0+735,16	28,81	3,25	0,35	71	16	16	55	0	2099
0+804,63	69,47	2,50	0,82	200	41	41	159	0	2258
				2508	250	250	2258	0	2258

Sprawdzenie

$$2508-250=2258=2258-0$$

$$2508-2258=250=250-0$$

Do wykopów doliczamy wykopy pod wykonanie zjazdów - $0,37\text{m} \times 643,47\text{m}^2 = 238,08\text{m}^3$