

**Wykonawcy
zainteresowani postępowaniem**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „**Budowa ul. Działkowej w Czerwonaku na odcinku od ul. Poprzecznej do przedłużenia ul. Zdroje oraz Sosnowej w Czerwonaku wraz z parkingami przy Urzędzie Gminy Czerwonak – etap II: budowa parkingów przy Urzędzie Gminy wraz z drogami dojazdowymi**”

1. W związku z pisemną prośbą Wykonawcy z dnia 18 marca 2015r., przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) w niniejszym postępowaniu, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), dalej Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnienia na następujące zapytania:

Treść zapytania nr 1:

Kanalizacja deszczowa: Jaki rodzaj rur należy przyjąć w wycenie, na przykanaliki fi 200 mm, kolektor fi 200 mm oraz kolektor fi 315 mm. Czy są to rury PCV łączone na wcisk czy rury żelbetonowe łączone na kielichy.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem technicznym dla branży kanalizacyjnej p. 3.1, zamieszczonym pod linkiem <http://bip.czerwonak.pl/public/?id=137430>, należy przyjąć następujące materiały rur:

- a) przykanaliki Ø200 – rury PVC łączone na wcisk,
- b) kolektor Ø200 – rury żelbetonowe łączone na kielichy ze zintegrowaną uszczelką gumową,
- c) kolektor Ø315 – rury żelbetonowe łączone na kielichy ze zintegrowaną uszczelką gumową,
- d) odcinek od studni KDis2 do studni KD17 metodą przecisku – rury PVC łączone na wcisk.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na str. 13 w przedmiarze – pozycje nr 12 d.3 i nr 13 d.3, wystąpiły błędy, które poniższym prostuje.

Jest:

Lp	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm – kolektor	m		
d. 3		97,5	m	97,500	
				RAZEM	97,500
13		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m		
d. 3		136,6	m	136,600	
				RAZEM	136,600

Winno być:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12		Kanały z rur żelbetowych łączonych na kielichy ze zintegrowaną uszczelką gumową o śr. zewn. 200 mm - kolektor	m		
d.3		97,5	m	97,500	
				RAZEM	97,500
13		Kanały z rur żelbetowych łączonych na kielichy ze zintegrowaną uszczelką gumową o śr. zewn. 315 mm	m		
d.3		136,6	m	136,600	
				RAZEM	136,600

Treść zapytania nr 2:

Drogi: Czy Zamawiający posiada plan sytuacyjny zawierający wykonany już etap I oraz etap II do wykonania w tym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada plany sytuacyjne dla etapu I inwestycji, które zostały zamieszczone pod linkiem: <http://bip.czerwonak.pl/public/?id=129190>.

Jednocześnie, celem ułatwienia weryfikacji podziału etapów, na rysunkach nr: 04. D Plan sytuacyjny, 09. E Plan sytuacyjny, 12. KD Plan sytuacyjny, Zamawiający wprowadza przerywaną czerwoną linię, która jednoznacznie rozgranicza zakres etapu I inwestycji od zakresu etapu II – będącego przedmiotem obecnego postępowania.

2. Mając na względzie dokonaną niniejszym pismem zmianę treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, na podstawie przepisu art. 38 ust. 6 i 4a Prawa zamówień publicznych, Zamawiający – w celu umożliwienia Wykonawcom wprowadzenia zmian w ofertach – ustala nowe terminy, związane z przedmiotowym postępowaniem:

- 1) **termin składania ofert – 9 kwietnia 2015 r. do godz. 11.⁰⁰,**
- 2) **termin otwarcia ofert – 9 kwietnia 2015 r. godz. 11.³⁰.**

Wszystkie wymagane w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczenia oraz dokumenty winny uwzględniać ww. zmiany, w tym również **wadium** winno zostać wniesione w zmienionym terminie składania ofert.

W imieniu Zamawiającego:

Z up. Wójta
Janusz Andrzejewski
DRUGI ZASTĘPCA WÓJTA

Miejsce publikacji:

- 1) <http://bip.czerwonak.pl/public>
- 2) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego