

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Remont chodnika**

Obiekt : **Remont chodnika**

Remont nawierzchni chodnika na os. Leśnym w m. Koziegłowy ETAP I

Inwestor : **Gmina Czerwonak**

Adres : **Źródlana 39, 62-004 Czerwonak**

Remont nawierzchni chodnika na os. Leśnym w m. Koziegłowy ETAP I

Budowa : Remont chodnika
Obiekt : Remont chodnika

Data: 2014-03-20

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ, ROBOTY ZIEMNE		
1	Roboty przygotowawcze		
1.1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1	Pozycja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,400	km
1.2	Rozbiórki elementów dróg		
2	Pozycja Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm	610,000	m
3	Pozycja Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych,	1 443,000	m2
4	Pozycja złożona Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość 10 km	106,782	m3
	ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI		
2	Podbudowy		
2.3	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
5	Pozycja Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	1 443,000	m2
6	Pozycja złożona Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 15 cm (chodnik)	1 443,000	m2
7	Pozycja ANALOGIA wywóz nadmiaru gruntu na odległość 10 km	158,730	m3
2.4	Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stab. cementem		
8	Pozycja złożona Wzmocnienie podłoża warstwą kruszywa stab. cem Rm=2,5 MPa grubość 10 cm	1 443,000	m2
9	Pozycja Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	1 443,000	m2
	ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI		
3	Nawierzchnie		
3.5	Nawierzchnie kostkowe		
10	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm (chodnik)	1 443,000	m2
11	Pozycja Regulacja pionowa: wiązków kanałowych	2,000	szt
12	Pozycja Regulacja pionowa: studzienek telefonocząnych	1,000	szt
3.6	Elementy ulicy		
13	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	12,688	m3
14	Pozycja Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową (chodnik)	610,000	m