

Czerwonak, dnia 16.10.2014 r.

WD.7021.24.15.2014

Pracownia Projektowa „Drogowiec”
Piotr Strzyżewski
ul. Główna 52/3
61-007 Poznań

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02. 09. 2014 w sprawie wydania warunków technicznych dla budowy kanalizacji deszczowej w związku z projektem budowy ulic Sosnowej, Świerkowej i Jodłowej w Promnicach wyrażamy zgodę na odprowadzenie ścieków deszczowych z projektowanego zakresu drogowego pod warunkiem:

1. budowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej z włączeniem w istniejący kanał deszczowy o średnicy Dz 315 mm w ul. Leśnej w studni o rzędnej 60,01/57,16.
2. budowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Świerkowej z włączeniem w istniejący kanał deszczowy o średnicy Dz 250 mm w ul. Leśnej w studni o rzędnej 59,43/58,32.
3. przeprowadzenia szczegółowych obliczeń hydraulicznych dla kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z projektowanego zakresu drogowego ze sprawdzeniem możliwości przejścia ścieków deszczowych przez istniejący ciąg kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA KANAŁU DESZCZOWEGO

1. Kolektor deszczowy należy zaprojektować z rur żelbetowych łączonych na kielichy, ze zintegrowaną uszczelką gumową, np. typu WIPRO o przekroju dostosowanym do obliczeń hydraulicznych.
2. Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe o średnicy 1,0 m, B-45, W8, włazy żeliwne, wentylowane, klasy D400, z zabezpieczeniem przeciw kradzieżowym
3. Przykanaliki należy projektować z rur PVC o litej strukturze ścianek klasy min. SN10.
4. Wpusty kanalizacji deszczowej typowe prefabrykowane, z osadnikiem min.50 cm, z zastosowaniem pierścieni odciążających i podtrzymujących od osadzania wpustu żeliwnego. Wpusty uliczne zakończyć kratką żeliwną klasy D400 na zawiasach, z zabezpieczeniem przeciw kradzieżowym.

5. Połączenia rurociągu ze studnią z użyciem króćcy dostudziennych, za pomocą wbudowanych fabrycznie przejść szczelnych na uszczelkę klinową

INNE USTALENIA:

1. Projekt techniczny kanału deszczowego przedstawić do uzgodnienia
2. Po wykonaniu prac należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w stanie odkrytym.

Z up. Wójta
Eugeniusz Chałupniczak
Zastępca Wójta

K/o
WD - a/a

Kierownik
Wydziału Zarządzania Drogami
Alicja Wawrzyniak