

## PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor: Urząd Gminy Czerwonak  
 62-004 Czerwonak, ul. Źródłana 39  
 Budowa: Kicin  
 Obiekt: Szkoła Podstawowa w Kicinie  
 Rodzaj robót: Wykonanie oświetlenie dwóch boisk sportowych przy szkole podstawowej w Kicinie  
 Lokalizacja: ul. Gwarna1, Kicin  
 Kod CPV: 45310000-3

<u>L.p.</u>	<u>Nr specyfikacji</u>	<u>Rodzaj robót</u>	<u>Jednostka</u>	<u>Ilość</u>
<b>DZIAŁ</b>	<b>1</b>	<b>Oświetlenie terenu</b>		
1	SST-00.07	Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,6 m szer do 0,6 m grunt kat 3	metr	140,000
		1		140,000
2	SST-00.07	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,6 m	metr	140,000
		1		140,000
3	SST-00.07	Układanie kabla 3,0 kg/m w rowie kablowym ręcznie	metr	140,000
		1		140,000
4	SST-00.07	Analogia Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi w gruncie spoistym kat 3	m <sup>3</sup>	8,400
		1	140,00*0,60*0,10	8,400
5	SST-00.07	Ręczny zasyp rowów głęb do 0,6 m szer do 0,6 m gruntem kat 3	metr	140,000
		1	140	140,000
6	SST-00.07	Ręczne przebicie do 1,5 cegły otworu fi do 40 mm w ścianie z cegły	szt	1,000
		1	1	1,000
7	SST-00.07	Montaż przepustów rurowych o dł do 1 m z rur NPCW fi do 40 mm, na ścianach	szt	1,000
		1	1	1,000
8	SST-00.07	Przykręcanie do gotowych otworów korytek szer 100 mm	metr	28,000
		1	28	28,000
9	SST-00.07	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 2 kg na stropie ( 2 mocow.)	szt	28,000
		1	28	28,000
10	SST-00.07	Układanie kabla YKY 5x4 mm2 w rurach pustakach i kanałach zamkniętych	metr	30,000
		1	30	30,000
11	SST-00.07	Podłączenie przewodu kabelkowego o przekroju żył do 4 mm2 z powłoki polwinitowej pod zaciski	szt	2,000
		1	2	2,000
12	SST-00.07	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg	szt	1,000
		1	1	1,000
13	SST-00.07	Wyłącznik przeciwporażeniowy 3(4)-biegunowy	szt	1,000
		1	1	1,000
14	SST-00.07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	26,000
		1	26	26,000
15	SST-00.07	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	metr	26,000
		1	26	26,000
16	SST-00.07	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2	metr	54,000
		1	54	54,000
17	SST-00.07	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt	2,000
		1	2	2,000
18	SST-00.07	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt	2,000
		1	2	2,000
19	SST-00.07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt	2,000
		1	2	2,000
20	SST-00.07	Mechaniczne stawianie słupa stalowego dług 6 m w gruncie kategorii 4	szt	6,000
		1	6	6,000
21	SST-00.07	Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 7 m	kmpl	6,000
		1	6	6,000
22	SST-00.07	Montaż wysięgnika rurowego 1-ramiennego do 15 kg na słupie	szt	6,000
		1	6	6,000
23	SST-00.07	Montaż na zamontowanym wysięgniku oprawy oświetleniowej	szt	6,000
		1	6	6,000