

PRZEDMIAR ROBÓT 005-14-020

Inwestor: Gminny Ośrodek Kultury "SOKÓŁ"
62-004 Czerwonak, ul. Gdyńska 47
Budowa: GOK "SOKÓŁ" Czerwonak
Obiekt: Zagospodarowanie terenu przy klubie "Kogucik" w Potaszach - Iletap
Rodzaj robót: Altana-uszczegółowienie do poz. nr 540 + zadaszenie bramy i furtki + grill do poz nr 590
Lokalizacja: Potasze ul. Lipowa 1

<u>DZIAŁ</u>		<u>1</u>		<u>Fundamenty i utwardzenie posadzki altany</u>		
10	SST-00,03	Wykopanie dołów pod fundamnty słupków altany na głęb do 1,0 m w gruncie kat 3		szt		8,000
20	SST-00,03	Ręczne usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm z wywozem taczkami		m ²		35,000
30	SST-00,03	Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 3		m ³		4,200
			1	35,0*0,12	1,000	4,200
40	SST-00,03	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 m3 z betonu B-15		m ³		0,882
			1	0,35*0,35*0,9*8	1,000	0,882
50	SST-00,03	Osadzenie podeszwy ocynkowanej słupków altany mocowanej na śuby M 10 metodą wklejania		szt		8,000
51	SST-00,03	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4		m ²		35,000
52	SST-00,03	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm		m ²		35,000
53	SST-00,03	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne - dodatek za 1 cm		m ²		35,000
60	SST-00,03	Plac z kostki nieregularnej wys 10 cm z pasami na podsypce cementowo-piaskowej		m ²		35,000
70	SST-00,03	Obetonowanie skrajnej warstwy kostki (brak krawężnika)		metr		21,980
			1	2*3,14*3,50	1,000	21,980
80	SST-00,03	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe fi do 8-14 mm		Mg		0,040
<u>DZIAŁ</u>		<u>2</u>		<u>Konstrukcja altany z tarcicy</u>		
10	SST-00,03	Słupy dł ponad 2,0 m i przekroju do 180 cm2		m ³		0,216
			1	0,10*0,10*2,7*8	1,000	0,216
20	SST-00,03	Miecze i zastrzały o przekroju do 180 cm2		m ³		0,248
			1	0,10*0,10*1,55*16	1,000	0,248
30	SST-00,03	Kleszcze o przekroju do 180 cm2		m ³		0,086
			1	0,04*0,12*4,5*4	1,000	0,086
40	SST-00,03	Rygiel ramowy 10/10 i górny		m ³		0,246
			1	0,10*0,10*2,68*8+0,10*0,10*0,4*0*8	1,000	0,246
50	SST-00,03	Krokwie narożne i koszowe o przekroju do 180 cm2		m ³		0,219
			1	0,06*0,12*3,80*8	1,000	0,219
60	SST-00,03	Krokiewki o przekroju do 180 cm2		m ³		0,334
			1	0,06*0,12*2,90*16	1,000	0,334
70	SST-00,03	Słupy dł do 2,0 m i przekroju do 180 cm2		m ³		0,040
			1	0,10*0,10*1,0*4	1,000	0,040
80	SST-00,03	Deskowanie połączeń dachowych		m ²		45,000
90	SST-00,03	Pokrycie dachówką bitumiczną o kształcie łuska na zszywki		m ²		45,000
100	SST-00,03	Ogrodzenia sztachetowe z listew o rozstawie co 10 cm		m ²		22,728
			1	1,37*2,37*7	1,000	22,728
<u>DZIAŁ</u>		<u>3</u>		<u>Zadaszenie bramy i furtki</u>		
10	SST-00,03	Wykopanie dołów pod fundamnty słupków altany na głęb do 1,0 m w gruncie kat 3		szt		4,000
20	SST-00,03	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 m3 z betonu B-15		m ³		0,441
			1	0,35*0,35*0,9*4	1,000	0,441
30	SST-00,03	Osadzenie podeszwy ocynkowanej słupków altany mocowanej na śuby M 10 metodą wklejania		szt		4,000
40	SST-00,03	Słupy dł ponad 2,0 m i przekroju do 180 cm2		m ³		0,170
			1	0,12*0,12*2,96*4	1,000	0,170
50	SST-00,03	Miecze i zastrzały o przekroju do 180 cm2		m ³		0,066
			1	0,10*0,10*1,65*4	1,000	0,066
60	SST-00,03	Krokwie narożne i koszowe o przekroju do 180 cm2		m ³		0,181
			1	0,06*0,12*1,40*18	1,000	0,181

70	SST-00,03	Płatwie		m ³		0,297
		1	0,10*0,16*6,18*3		1,000	0,297
80	SST-00,03	Deskowanie połaci dachowych		m ²		19,600
90	SST-00,03	Pokrycie dachówką bitumiczną o kształcie łuska na zszywki		m ²		19,600
<u>DZIAŁ</u>	<u>4</u>	<u>Grill</u>				
10	SST-00,03	Wykop ręczny pod fundament z grilla		m ³		0,804
		1	0,8*0,8*3,14*0,40		1,000	0,804
20	SST-00,03	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1,0 m3 z betonu B-15		m ³		0,804
30	SST-00,03	Ściany budynków wielokondygnac z bloczków "Muranów" grub 25 cm na zaprawie cem-wapiennej M-4		m ²		0,785
		1	0,25*2*3,14*0,5		1,000	0,785
40	SST-00,03	Montaż kręgu betonowego fi 1000 na przygotowanej podmurówce-analogia		szt		1,000
50	SST-00,03	Obudowa kręgu betonowego kostką kamienną 10/10-analogia		m ³		0,271
		1	0,6*2*3,14*0,72*0,1		1,000	0,271
60	SST-00,03	Wypełnienie piaskiem kręgu z zagęszczeniem na wys 47 cm-analogia		m ³		0,369
		1	0,5*0,5*3,14*0,47		1,000	0,369
70	SST-00,03	Dno grilla grub. 7 cm zbrojone siatką 10x10 z pręta fi 6 mm		m ²		0,785
		1	0,5*0,50*3,14		1,000	0,785