

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor: Urząd Gminy Czerwonak
 62-004 Czerwonak, ul. Źródłana 39
 Budowa: Kicin
 Obiekt: Szkoła Podstawowa w Kicinie
 Rodzaj robót: wykonanie oświetlenie dwóch boisk sportowych szkoły w Kicinie
 (gmina Czerwonak)
 Lokalizacja: ul. Gwarna1, Kicin
 Kod CPV 45310000-3

Lp	Nr specyfikacji	Rodzaj robót	Jednostka	Ilość
DZIAŁ	1	Oświetlenie terenu		
1	SST - 00.06 1	Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,6 m szer do 0,6 m grunt kat 3	metr 140	140,000 140,000
2	SST - 00.06 1	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,6 m	metr 140	140,000 140,000
3	SST - 00.06 1	Układanie kabla 3,0 kg/m w rowie kablowym ręcznie	metr 140	140,000 140,000
4	SST - 00.06 1	Analogia Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi w gruncie spoiwym kat 3	m ³ 140,00*0,60*0,10	8,400 8,400
5	SST - 00.06 1	Ręczny zasyp rowów głęb do 0,6 m szer do 0,6 m gruntem kat 3	metr 140	140,000 140,000
6	SST - 00.06 1	Ręczne przebicie do 1,5 cegły otworu fi do 40 mm w ścianie z cegły	szt 1	1,000 1,000
7	SST - 00.06 1	Montaż przepustów rurowych o dł do 1 m z rur NPCW fi do 40 mm, na ścianach	szt 1	1,000 1,000
8	SST - 00.06 1	Przykręcanie do gotowych otworów korytek szer 100 mm	metr 28	28,000 28,000
9	SST - 00.06 1	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 2 kg na stropie (2 mocow.)	szt 28	28,000 28,000
10	SST - 00.06 1	Układanie kabla YKY 5x4 mm ² w rurach pustakach i kanałach zamkniętych	metr 30	30,000 30,000
11	SST - 00.06 1	Podłączenie przewodu kabelkowego o przekroju żył do 4 mm ² z powłoki polwinitowej pod zaciski	szt 2	2,000 2,000
12	SST - 00.06 1	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg	szt 1	1,000 1,000
13	SST - 00.06 1	Wyłącznik przeciwporażeniowy 3(4)-biegunowy	szt 1	1,000 1,000
14	SST - 00.06 1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr 26	26,000 26,000
15	SST - 00.06 1	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	metr 26	26,000 26,000
16	SST - 00.06 1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ²	metr 54	54,000 54,000
17	SST - 00.06 1	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt 2	2,000 2,000
18	SST - 00.06 1	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt 2	2,000 2,000
19	SST - 00.06 1	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtykowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt 2	2,000 2,000
20	SST - 00.06 1	Mechaniczne stawianie słupa stalowego dług 6 m w gruncie kategorii 4	szt 6	6,000 6,000
21	SST - 00.06 1	Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 7 m	kmpł 6	6,000 6,000
22	SST - 00.06 1	Montaż wysięgnika rurowego 1-ramiennego do 15 kg na słupie	szt 6	6,000 6,000
23	SST - 00.06 1	Montaż na zamontowanym wysięgniku oprawy oświetleniowej	szt 6	6,000 6,000