

PRZEDMIAR ROBÓT -Boisko do piłki nożnej wraz z piłkochwytem

Inwestor: Urząd Gminy Czerwonak
 62-004 Czerwonak, ul. Żródlana 39
 Budowa: Czerwonak
 Obiekt: Szkoła Podstawowa w Czerwonaku
 Rodzaj robót: Zagospodarowanie terenu przy SP w Czerwonaku - Boisko do piłki nożnej wraz z piłkochwytem
 Lokalizacja: ul. Rolna 1, Czerwonak
 Kod CPV: 45.21.22.21-1

<u>DZIAŁ 1</u>		<u>Przygotowanie terenu pod budowę</u>			
10	SST 00-02	Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe	HA	0,600	
<u>DZIAŁ 2</u>		<u>Roboty ziemne</u>			
20	SST 00-02	Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami	m ²	989,000	
		1		989,000	
30	SST 00-02	Wykopy spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3	m ³	247,250	
		1		247,250	
40	SST 00-02	Dodatek za dalsze 10 m przemieszczania spycharkami 385 KM w przedziale 30-60 m gruntu kat 3	m ³	247,250	
50	SST 00-02	Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m ³ z transportem urobku na odległość do 1km w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m ³	75,000	
60	SST 00-02	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 20 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 1-2(dalsze 18x0,5km)	m ³	75,000	
<u>DZIAŁ 3</u>		<u>Roboty nawierzchniowe</u>			
70	SST 00-02	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	989,000	
80	SST 00-02	Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu B-15	m ³	5,544	
		1		5,544	
90	SST 00-02	Ułożenie maty drenażowej- analogia	m ²	989,000	
100	SST 00-02	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	132,000	
		1		132,000	
110	SST 00-02	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	989,000	
		1		989,000	
120	SST 00-02	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne - dodatek za 1 cm - do 5cm	m ²	989,000	
130	SST 00-02	Warstwa dolna podbudowy grub 15 cm z tłucznia kamiennego transport taczkami	m ²	989,000	
140	SST 00-02	Warstwa górna podbudowy grub 5 cm z kłirńca kamiennego transport taczka	m ²	989,000	
150	SST 00-02	Warstwa górna podbudowy grub 5 cm z kłirńca kamiennego transport taczka- warstwa klinująca z kruszywa fr 0-31,5mm	m ²	989,000	
160	SST 00-02	Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechan grub 3 cm- warstwa wyrównująca z miálu kamiennego fr. 0-4mm	m ²	989,000	
170	SST 00-02	Dostawa i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej wys. 64mm wraz z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem wraz z malowaniem lini	m ²	989,000	
180	SST 00-02	Malowanie lini boiska - analogia	m ²	11,300	
		1		11,300	
<u>DZIAŁ 4</u>		<u>Wywóz ziemi</u>			
190	SST 00-02	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m ³	60,000	
200	SST 00-02	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km- dalsze 10km	m ³	60,000	
<u>DZIAŁ 5</u>		<u>Zestaw do piłki nożnej</u>			
210	SST 00-02	Fundament betonowy V=0,15 m ³ z betonu żwirowego B-15	m ³	0,384	
		1		0,384	
220	SST 00-02	Osadzenie tuleji słupków do piłki nożnej	szt	4,000	
230	SST 00-02	Ustawienie i regulacja bramki do piłki nożnej	szt	2,000	
240	SST 00-02	Dostawa i montaż siarek do bramek piłki nożnej	kmpl	2,000	
<u>DZIAŁ 6</u>		<u>Piłkochwyty</u>			
250	SST 00-04	Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 3	m ³	1,600	
		1		1,600	
260	SST 00-04	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe fi do 8-14 mm	Mg	0,200	
270	SST 00-04	Sopy fundamentowe betonowe o objętości do 1,0 m ³ z betonu B-20	m ³	1,600	
280	SST 00-04	Osadzenie tuleji słupka piłkochwytu z r.k. 100x100x4mm d=1m	szt	10,000	
290	SST 00-04	Zakup, dostawa i montaż piłkochwytów z siatki polopropylenowej na słupach stalowych 80x80x4 wys. 3,5m	m ²	161,000	
		1		161,000	