

## PRZEDMIAR ROBÓT -Utwardzenie terenu, trybuna, ogrodzenie, zieleń

Inwestor: Urząd Gminy Czerwonak  
 62-004 Czerwonak, ul. Źródłana 39  
 Budowa: Czerwonak  
 Obiekt: Szkoła Podstawowa w Czerwonaku  
 Rodzaj robót: Zagospodarowanie terenu przy SP w Czerwonaku - Utwardzenie terenu, trybuna, ogrodzenie, zieleń  
 Lokalizacja: ul. Rolna 1, Czerwonak  
 Kol CPV 45.21.22.21-1

<b><u>DZIAŁ</u></b>		<b><u>1</u></b>		<b><u>Nawierzchnie wewnętrzne</u></b>	
<b><u>DZIAŁ</u></b>		<b><u>1.1</u></b>		<b><u>Roboty nawierzchniowe-utwardzenie placu</u></b>	
70	SST 00.03	Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe	HA		0,012
80		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m <sup>2</sup>		250,000
90	SST 00.03	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm do 30 cm	m <sup>2</sup>		250,000
100	SST 00.03	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr		140,000
		1 Wtopiony		(25,0+2*5,0)*2*2	140,000
110	SST 00.03	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		5,880
		1		140*0,042	5,880
120		Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr		140,000
130	SST 00.03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm	m <sup>2</sup>		250,000
140	SST 00.03	Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm	m <sup>2</sup>		250,000
150		Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m <sup>2</sup>		250,000
160	SST 00.03	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na szarej podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		250,000
190	SST 00.03	Przepust z rur z PCW - wykop ręczny w gruncie kategorii 3 do 0,8 m	metr		50,000
	SST 00.03				
<b><u>DZIAŁ</u></b>		<b><u>1.2</u></b>		<b><u>Trybuna</u></b>	
201	SST 00.04	Dostawa i montaż trybuny 3 rzędowej dł. 20m	szt		2,000
<b><u>DZIAŁ</u></b>		<b><u>1.3</u></b>		<b><u>Ogrodzenie</u></b>	
260		Ogrodzenie systemowe panelowe zgrzewane z drutu 5 mm H = 2,0 m na cokole prefabrykowanym i słupkami 60x40x2 całość ocynk+zieleń	m <sup>2</sup>		450,000
	SST 00.04				
<b><u>DZIAŁ</u></b>		<b><u>1.4</u></b>		<b><u>Zieleń</u></b>	
1		Ręczne przekopanie gleby kategorii 3 na terenie płaskim zadarnionym	m <sup>2</sup>		1 500,000
	SST 00.05				
2	SST 00.05	Ręczne rozrzucenie torfu grub 2 cm w terenie płaskim	HA		0,150
3		Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 3 (trawnik z rolki)	m <sup>2</sup>		1 500,000
	SST 00.05				