

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont dróg gruntowych na terenie gminy Czerwonak
poprzez utwardzenie sortowanym kruszywem łamanym z gruzu betonowego

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenie	Jedn. obmiar	Ilość
1	D-04.01.01	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV o głębokości do 10cm		
		5 400*5	m ²	27000
2	D-04.04.04a	Wykonanie podbudowy o grubości 15cm z kruszywa łamanego z gruzu betonowego		
		j.w.	m ²	27000