

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego

NAZWA INWESTYCJI : Linia kablowa nn 0,4kV zasilająca oświetlenie uliczne
ADRES INWESTYCJI : Bolechowo droga wojewódzka dz. nr 269, 241/12, 225/2, 241/51, 315
INWESTOR : Gmina Czerwonak
ADRES INWESTORA : ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Mieicarek
DATA OPRACOWANIA : 06.12.2010r

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:


ARTUR MIEICAREK
inż. elektryk
Nowa Dąbrowa 57B, 64-200 Woisztyn
tel. 0696 424 551

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.12.2010r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Oświetlenie uliczne				
1	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m	418		
d.1	0701-02					
2	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	418		
d.1	0704-02					
3	KNR 5-10	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	418		
d.1	0301-01					
4	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel YAKY 4x35mm2	m	2		
d.1	0103-02					
5	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel YAKY 4x25mm2	m	481		
d.1	0103-02					
6	KNR 5-10	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKY 4x25mm2	m	32		
d.1	0114-02					
7	KNR 5-10	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III - słup stalowy ocynkowany ogniowo profilowany ośmiokątny SO-9m	szt.	15		
d.1	0708-01					
8	KNR 5-10	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie - wysięgniki pojedyncze	szt.	15		
d.1	1002-01					
9	KNR 5-10	Mechaniczne pograżanie uziołomów pionowych prętowych w gruncie kat.III (uziom GALMAR)	kpl	3		
d.1	0809-11					
10	KNR 5-10	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe przewód YDY 3x2, 5mm2	m-1 przew	150		
d.1	1004-01					
11	KNR 5-10	Montaż opraw na słupie - oprawa drogowa energooszczędna o mocy źródła światła 100W	szt.	15		
d.1	1005-07					
12	KNR 4-03	Sprawdzenie stanu izolacji induktozem	przew.	4		
d.1	1201-01					
13	KNR 4-03	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.	4		
d.1	1203-01					
14		Inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1		
d.1						
15	KNR 5-10	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - kabel YAKY 4x35mm2	szt.	1		
d.1	0603-07					
16	KNR 5-10	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - kabel YAKY 4x25mm2	szt.	30		
d.1	0603-07					
17	KNR 5 0723-03 z.sz.2.14.	Przewierci mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m	32		
d.1	9902-01					
18	KNR 5-10	Montaż szafki sterująco pomiarowej oświetlenie ulicznego	szt.	1		
d.1	1001-02					
19	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rura SRS-75 lub równoważna	m	32		
d.1	0303-02					
20	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni z klinkieru drogowego na płask na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	12		
d.1	1104-02					
21	KNR 5-10	Montaż z wejściem na słup ograniczników przepięć	kpl.	1		
d.1	0803-04					
22	E 0510 4400-06	Układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa na słupach betonowych	m	14		
d.1						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: