

Budowa: **Bolechowo**  
 Obiekt: **Szkoła**  
 Rodzaj robót: **Sieć kanalizacji deszczowej D5-WP3, separator odwodnienie liniowe OL1**

poz.	Nr specyfikacji	symbol i nazwa poz. Kosztorysowej	jedn. Miary	ilość	cena	wartość
10	SST 00.00/1	Wykopy głęb. Do 3m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat.3-4 o normalnej wilgotności na odkład (90% robót)	m3	310,530	.....	.....
20	SST 00.00/1	Wykop liniowy o ścianach pionowych szer. 0,8-2,5 m, głęb. Do 3,0 m, w gruncie kat. 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku (10 % robót)	m3	28,984	.....	.....
30	SST 00.00/1	Wykop liniowy o ścianach pionowych szer. 0,8-2,5 m, głęb. Do 1,5m, w gruncie kat. 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku (10 % robót)	m3	5,520	.....	.....
40	SST 00.00/1	Zasyp wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami grub. 30 cm w gruncie kat. 3-4	m3	312,529	.....	.....
50	SST 00.00/1	Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,15m3 w gruncie kat. 1-3 z transportem urobku wywrotką 5 MG	m3	32,505	.....	.....
60	SST 00.00/1	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat. 1-4 wywrotką 5MG przy przewozie po drogach utwardzonych x 9 km	m3	32,505	.....	.....
70	SST 00.00/1	podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub. 15 cm	m3	8,865	.....	.....
80	SST 00.00/1	Obsypka kanału z piasku grub. 40 cm	m3	23,640	.....	.....
90	SST 00.00/1	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi w gruncie spoistym kat.3	m3	312,529	.....	.....
100	SST 00.00/1	Kanał z rur kanalizacyjnych 200 PVC łączonych na wcisk w wykopie skarpowym	metr	29,000	.....	.....
110	SST 00.00/1	Kanał z rur kanalizacyjnych 250 PVC łączonych na wcisk w wykopie skarpowym	metr	5,000	.....	.....
120	SST 00.00/1	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych 1200 mm głęb. 3 m	szt.	5,000	.....	.....
130	SST 00.00/1	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych 1200 mm z każde 0,5 m różnicy głębokości	szt.	-13,000	.....	.....
140	SST 00.00/1	Montaż odwodnienia liniowego Aci Drain S150K	metr	34,500	.....	.....
150	SST 00.00/1	Studzienka osadnikowa z koszem	szt.	1,000	.....	.....
160	SST 00.00/1	Wykonanie otuliny betonowej B15 odwodnienia liniowego	m3	8,280	.....	.....
170	SST 00.00/1	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub. 5 cm	m2	35,500	.....	.....
180	SST 00.00/1	Nawierzchnia z kostki betonowej prostokątnej 20x 10x 8 na posypce piaskowej 5 cm	m3	35,300	.....	.....
190	SST 00.00/1	Próba szczelności kanałów rurowych fi 200 (długość 50m)	szt.	1,000	.....	.....
200	SST 00.00/1	Próba szczelności kanałów rurowych fi 250 (długość 50 m)	szt.	2,000	.....	.....