

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor: Urząd Gminy Czerwonak
62-004 Czerwonak, ul. Źródłana 39
Budowa: ul. Wojska Polskiego 6, Bolechowo
Obiekt: Szkoła w Bolechowie
Rodzaj robót: Utwardzenie placu przy Szkole w Bolechowie
Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 6, Bolechowo
Kod CPV 45233200-1

<u>DZIAŁ</u>							
<u>DZIAŁ</u>	<u>1.1</u>	<u>Roboty rozbiórkowe-istniejące chodniki+ogrodzenie</u>					
	10	SST-00.01	Rozebranie obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej	metr			80,000
	20		Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej	m ²			125,000
	30	SST-00.01	Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych	m ²			37,000
	40	SST-00.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew fi 26-35 cm	szt			1,000
	50	SST-00.01	Mechaniczne karczowanie pni fi 26-35 cm	szt			1,000
	60	SST-00.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	m ³			4,000
<u>DZIAŁ</u>	<u>1.2</u>	<u>Roboty nawierzchniowe-utwardzenie placu</u>					
	70	SST-00.02	Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe	HA			0,012
	80		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²			595,000
	90	SST-00.02	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm do 30 cm	m ²			595,000
	100	SST-00.02	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr			227,480
		1			11,4+13,55+6,2*2+9,0+6,4+60,0+29,9+35,5*2+5,33+5,2+3,3	1,000	227,480
	110	SST-00.02	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³			9,534
		1			227*0,042	1,000	9,534
	120	SST-00.02	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr			227,480
	130	SST-00.02	Warstwa górną podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm	m ²			595,000
	140	SST-00.02	Warstwa dolną z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm	m ²			595,000
	150	SST-00.02	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²			595,000
	160	SST-00.02	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na szarej podsypce cementowo-piaskowej	m ²			351,000
		1	80%		595*0,8-125	1,000	351,000
	170	SST-00.02	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na szarej podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki (materiał inwestora)	m ²			125,000
	180	SST-00.02	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na kolorowej podsypce cementowo-piaskowej	m ²			119,000
		1	20%		595,0*0,2	1,000	119,000
	190	SST-00.02	Przepust z rur z PCW - wykop ręczny w gruncie kategorii 3 do 0,8 m	metr			66,480
		1			3,40+12,90+50,18	1,000	66,480
<u>DZIAŁ</u>	<u>1.3</u>	<u>Ławeczki</u>					
	200	SST-00.02	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-15	m ³			3,456
		1			0,4*0,4*7,2*3	1,000	3,456
	210	SST-00.02	Ścianki działowe pełne grub 1/2 c z cegły klinkierowej kl.350 na zaprawie cem-wapiennej M-3	m ²			5,600
		1			2,0*0,35*8	1,000	5,600
	220	SST-00.02	Ścianki działowe pełne grub 1/2 c z cegły pełnej kl.150 na zaprawie cem-wapiennej M-3	m ²			5,208
		1			1,24*0,35*12	1,000	5,208
	230	SST-00.02	Montaż siedzeń- listwy siedzeń drewniane z krawędziaków 0,8x0,8 m	metr			96,000
		1			2,0*4*4*3	1,000	96,000
	240	SST-00.02	Impregnacja 3-krotnie bali przez smarowanie preparatami solowymi	m ²			7,680
		1			96,0*0,08	1,000	7,680
<u>DZIAŁ</u>	<u>1.4</u>	<u>Ogrodzenie</u>					
	250	SST-00.02	Fundament betonowy V=0,50 m3 z betonu żwirowego B-20	m ³			1,536
		1			0,4*0,4*0,8*12	1,000	1,536
	260	SST-00.02	Ogrodzenie systemowe panelowe zgrzewane z drutu 5 mm H = 2,0 m na cokole prefabrykowanym i słupkami 60x40x2 całość ocynk+zielen	m ²			37,640
<u>DZIAŁ</u>	<u>2</u>	<u>Droga</u>					
	270	SST-00.02	Ręczne wykonanie koryta na całej szer jezdni, głęb 20 cm w gruncie kat 3/4	m ²			235,980
		1			43,70*5,40	1,000	235,980
	280	SST-00.02	Ręczne wykonanie koryta, w gruncie kat 3/4 - dodatek za każde 5 cm	m ²			235,980
	290	SST-00.02	Rowek pod krawężnik o wym 30x40 cm w gruncie kategorii 3/4	metr			87,400
		1			43,70*2	1,000	87,400
	300	SST-00.02	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³			7,211
		1			87,40*0,0825	1,000	7,211
	310	SST-00.02	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²			235,980
		1			235,98	1,000	235,980
	320	SST-00.02	Warstwa dolną podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²			235,980
	330	SST-00.02	Warstwa dolną z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm	m ²			235,980
	340	SST-00.02	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na szarej podsypce cementowo-piaskowej	m ²			235,980
	350	SST-00.02	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m ³			99,112
		1			235,98*0,42	1,000	99,112