

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego

NAZWA INWESTYCJI : Linia kablowa nn 0,4kV zasilająca oświetlenie uliczne
ADRES INWESTYCJI : Czerwonak ul. Jana III Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego dz. nr 22/12, 20/24,
18/4, 22/7, 20/4
INWESTOR : Gmina Czerwonak
ADRES INWESTORA : ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ARTUR MIELCAREK
DATA OPRACOWANIA : 09.05.2014r

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

ARTUR MIELCAREK
inż. elektryk
Nowa Dąbowa 57B, 64-200 Wolsztyn
tel. 0696 424 551

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.05.2014r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Oświetlenie uliczne				
1	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m	460		
d.1	0701-02					
2	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	460		
d.1	0704-02					
3	KNR 5-10	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	460		
d.1	0301-01					
4	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel YAKY 4x25mm2	m	381		
d.1	0103-02					
5	KNR 5-10	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKY 4x25mm2	m	135		
d.1	0114-02					
6	KNR 5-10	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III - słup stalowy ocynkowany ogniowo profilowany ośmiokątny	szt.	12		
d.1	0708-01					
7	KNR 5-10	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie - wysięgniki pojedyncze	szt.	12		
d.1	1002-01					
8	KNR 5-10	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe przewod YDY 3x2, 5mm2	m-1 przew	96		
d.1	1004-01					
9	KNR 5-10	Montaż opraw na słupie - oprawa drogowa energooszczędna ledowa	szt.	12		
d.1	1005-07					
10	KNR 5-10	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - kabel YAKY 4x25mm2	szt.	24		
d.1	0603-07					
11	KNR 5-10	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III (uziom GALMAR)	kpl	3		
d.1	0809-11					
12	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rura DVK-75 lub równoważna	m	99		
d.1	0303-02					
13	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rura 50mm giętka karbowana lub równoważna	m	36		
d.1	0303-02					
14	KSNR 5 0203-01	Montaż zabezpieczenia nadprądowego S 303 C16A	szt.	1		
d.1						
15	KNR 4-03	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.	3		
d.1	1203-01					
16	KNR 4-03	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	przew.	3		
d.1	1201-01					
17		Inwentaryzacja powykonawcza	szt	1		
d.1						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

