

KALKULACJA UPROSZCZONA

Gmina Czerwonak, ul. Źródłana 39, 62-004 CZERWONAK
Przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej i dojazdu do garaży w Czerwonaku - roboty elektryczne

Lp.	Podstawa	Opis	jedn. obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1	ROBOTY ELEKTRYCZNE					
1 d.1	KNNR 9 0801-01 D-01.03.02	Wymiana kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. I-II	m		17	
2 d.1	KNR 2-01 0701-02 D-02.01.01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		16	
3 d.1	KNR 2-01 0704-02 D-02.01.01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		16	
4 d.1	KNR 5-10 0301-01 D-02.01.01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		16	
5 d.1	KNR 5-10 0303-03 D-01.03.02	Układanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW o śr. do 140 mm w wykopie	m		7	
6 d.1	KNR 5-10 0103-03 D-01.03.02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		17	
7 d.1	KNR 4-03 1203-01 D-01.03.02	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		1	
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ELEKTRYCZNE

	RAZEM
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
od (M) RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z]	
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: