

PRZEDMIAR ROBÓT

Gmina Czerwonak, ul. Źródłana 39, 62-004 CZERWONAK  
Przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej i dojazdu do garaży w Czerwonaku - roboty elektryczne

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>ROBOTY ELEKTRYCZNE</b>				
1	KNNR 9	Wymiana kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. I-II	m		
d.1	0801-01 D-01.03.02	17	m	17.00	
				RAZEM	17.00
2	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
d.1	0701-02 D-02.01.01	16	m	16.00	
				RAZEM	16.00
3	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
d.1	0704-02 D-02.01.01	16	m	16.00	
				RAZEM	16.00
4	KNR 5-10	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
d.1	0301-01 D-02.01.01	16	m	16.00	
				RAZEM	16.00
5	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW o śr. do 140 mm w wykopie	m		
d.1	0303-03 D-01.03.02	7	m	7.00	
				RAZEM	7.00
6	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
d.1	0103-03 D-01.03.02	17	m	17.00	
				RAZEM	17.00
7	KNR 4-03	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
d.1	1203-01 D-01.03.02	1	odc.	1.00	
				RAZEM	1.00