Proj. linia oświetleniowa-
typu YAKY 3 x 16 mm2
obwód nr II

budynek
do likwidacji

budynek
do likwidacji

Proj. linia oświetleniowa-
typu YAKY 3 x 16mm2
obwód nr I

Proj. linia oświetleniowa-
typu YAKY 3 x16m2
obwód nr II

Szafka oświetleniowa SO

składowanie
ziemi

Rury ochronne
-22-

OBJAŚNIENIA

- proj. kable oświetleniowe YAKY 3 x 16 mm2
- linia kablowa SN . ZUD 3622/13
- linia kablowa NN - ZUD 1848/13
- linia kablowa NN - ZUD 3621/13
- słup oświetleniowy h = 9m

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu

STAROSTA POZNAŃSKI
Załącznik do decyzji
Nr 431/15
z dn. 20.02.2015

Inwestor:	GMINA CZERWONAK ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak
Przedsięwzięcie:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY budowy oświetlenia drogi gminnej w m-ści TRZASKOWO gm. Czerwonak, działki nr 449 i 450, 439,
Nazwa rysunku:	Linie kablowe oświetleniowe NN

Autorzy	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant:	inż. Witold Szulc	383/83/Pw 79/Pw/94		1:500	E/1
Data opracowania:	XI 2014 r.				

Proj. linia oświetleniowa-
typu YAKY 3 x 16 mm2
obwód nr II

budynek
do likwidacji

budynek
do likwidacji

składowanie
ziemi

Proj. linia oświetleniowa-
typu YAKY 3 x16m2
obwód nr II

Rury ochronne

-22-

OBJAŚNIENIA

proj. kable oświetleniowe YAKY 3 x 16 mm2
linia kablowa SN - ZUD 3622/13
linia kablowa NN - ZUD 1848/13
linia kablowa NN - ZUD 3621/13
słup oświetleniowy h = 9m