

Zestawienie montażowe oświetlenia drogowego

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Lp.	Trasa	wykop ręczny+przecisk	długość kabla YAKY 4x35mm <sup>2</sup>	kabel YAKY 4x35mm <sup>2</sup> na słupie	długość przewodu YDY 3x2,5mm <sup>2</sup>	rura ochronna 75 mm	rura ochronna BE75	zabezpieczenie Bnu 16/25	szafka oświetleniowa SO z fundamentem	słup 4m/3mm+fundament B-80 * parkowy	słup 7m/4mm+fundament B-120	słup 5m/3mm+fundament B-80 * przejście dla pieszych	wysięgnik z uchwytem 1m	oprawa LED 37W	oprawa LED 58W	oprawa LED 100W asymetryczna * przejście dla pieszych	tabliczka bezpiecznikowa TB25/1	opaski kablowe OKI	folia ochronna niebieska	bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm
		m	m	m	m	m	m	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	szt	m	m
Czerwonak - zejście z os. 40-lecia na ul. Okrężną + ulica Okrężna																				
1	istn. słup - SO	1		10			4	1	1									2	1	11
2	SO-I/1	33	35		7	2					1		1		1		1	5	33	36
3	I/1-I/2	36	38		7	2					1		1		1		1	5	36	39
4	I/2-I/3	37	39		7	5					1		1		1		1	5	37	40
5	I/3-I/4	35	37		7						1		1		1		1	5	35	38
6	I/4-I/5	36	38		7						1		1		1		1	5	36	39
7	I/5-I/5/1	16	19		4	8				1				1			1	3	16	20
8	I/5/1-I/5/2	15	17		4					1				1			1	3	15	18
9	I/5/2-I/5/3	15	17		4					1				1			1	3	15	18
10	I/5-I/6	21	23		5							1	1			1	1	3	21	24
11	I/6-I/7	14	16		7						1		1		1		1	3	14	17
12	I/7-I/8	37	39		7						1		1		1		1	5	37	40
13	I/8-I/9	24	26		5	7						1	1			1	1	4	24	27
14	I/9-I/10	20	22		7						1		1		1		1	3	20	23
15	SO-II/1	11	13		7						1		1		1		1	2	11	14
16	II/1-II/2	36	38		7	6					1		1		1		1	5	36	39
suma :		387	417	10	92	30	4	1	1	3	10	2	12	3	10	2	15	59	387	443

mgr inż. Andrzej Kuciński-Santus  
 Uprawnienia budowlane do projektowania  
 i kierowania robotami budowlanymi  
 w specjalności instalacyjno-mechanicznej  
 w zakresie instalacji elektrycznych  
 nr ewid. 4580/Tw

mgr inż. Andrzej Kuciński-Santus  
 Upr. do projekt. i kier. rob. WKR/0291/WO5/04  
 POb. elektrycz. i ogólnobudowl.  
 1. 10.2014 12.2014 Golezno